



REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 182
odcinek IZDEBNO - KŁODZISKO
km 23+550 - km 28+050


Przekrój poprzeczny



SZCZEGÓŁ "A"
- skala 1:10



| LEGENDA - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | |
|-----------------------------------|---|
| 1 | projektowana warstwa scieralna SMA 11S grubości 4,0 cm |
| 2 | projektowana warstwa wyrównawcza AC 16W średniej grubości 4,0 cm |
| 3 | istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej |
| 4 | istniejąca podbudowa |
| 5 | uzupełnienie poboczy - mieszanka optymalna o średniej grubości 5,0 cm |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------|--------------|------------|
| zadanie | REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 182 odcinek IZDEBNO - KŁODZISKO | | | |
| obiekt | Droga wojewódzka nr 182 - km 23+550 - 28+050 | | | |
| inwestor |  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel. 61 / 826 53 92 | | | |
| rysunek | PRZĘKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY | | | |
| opracował | mgr inż. Grzegorz Bręczewski | | | podpis |
| faza | branża | skala | data | nr rysunku |
| projekt wykonawczy | drogowa | 1:50 / 1:10 | luty 2018 r. | 2 |