

PRZEDMIAR ROBÓT

Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 186 KWILCZ - WRÓBLEWO - DOBROJEWO km 13+400,00 - 14+950,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	Roboty przygotowawcze			
1	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach skrzyżowaniach i moście na rz. Oszczynica $6,0*4,0+5,0*4,0+25,0*5,50+75,0*(2,0+1,50)+8,50*5,0$	m ²	487,00
II	Roboty nawierzchniowe			
2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m $2*1550,00$	m ²	3100,00
3	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ² $[1550,0*5,50+200,0*1,0+(8,50+5,50)*75,0*0,50+75,0*2,0+(18,0+5,0)*8,0*0,5]*3\%$	m ²	9777,00
4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m ² $[1550,0*5,50+200,0*1,0+(8,50+5,50)*75,0*0,50+75,0*2,0+(18,0+5,0)*8,0*0,5]*3\%$	m ²	9777,00
5	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm $[1550,0*5,50+200,0*1,0+(8,50+5,50)*75,0*0,50+75,0*2,0+(18,0+5,0)*8,0*0,5]*3\%$	m ²	9777,00
6	D.07.01.01	Oznakowanie poziome z trasowaniem $2*(6,0*4,0*0,50)+2*1500*0,12$	m ²	384,00

Opracował : G.B

Szamotuły, dn. 01.02.2018r

