

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 186 KWILCZ - WRÓBLEWO - DOBROJEWO km 12+350,00 - 13+400,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I Roboty przygotowawcze</b>				
1	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach 7,0*4,0+5,50*4,0+200,0	m <sup>2</sup>	238,00
<b>II Roboty nawierzchniowe</b>				
2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m 2*1050,00	m <sup>2</sup>	2100,00
3	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową wraz ze skropieniem miejsc wyrównania emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m <sup>2</sup>	Mg	100,00
4	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup> (1050,0*5,50+50,0*1,5+150,0*1,0)	m <sup>2</sup>	6000,00
5	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup> (1050,0*5,50+50,0*1,5+150,0*1,0)	m <sup>2</sup>	6000,00
6	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm (1050,0*5,50+50,0*1,5+150,0*1,0)	m <sup>2</sup>	6000,00
<b>III Roboty wykończeniowe</b>				
7	D.06.04.01	Roboty ziemne przy odtworzeniu i profilowaniu istniejącego rowu str. lewa	mb	500,00
8	D.06.01.01	Roboty ziemne koparkami z dowozem gruntu z ukopu na uzupełnienie poboczy 1050,0*1,25*0,04*2	m <sup>3</sup>	105,00
9	D.06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką 1050,0*1,25*2	m <sup>2</sup>	2650,00
10	D.07.01.01	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem 1100*0,12*2+5,50*4,0*0,5	m <sup>2</sup>	275,00

07.01.2019r