


PRZEKRÓJ NORMALNY C-C



Sprawdzono w WZDW w Poznaniu
pod względem zgodności
rozwiązania z wytycznymi Inwestora
dnia 20.07.2017 roku
Specjalista d/s Dokumentacji
podpis mgr inż. Przygotowania Inwestycji.

mgr inż. Barbara Sikorska

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
dnia 20.07.2017 roku
ds. Technicznych
podpis Andrzej Staszewski

LEGENDA

1. istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
2. istniejące podłoże gruntowe
3. betonowa kostka brukowa typu gr. 8cm
4. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
5. obrzeże chodnikowe 8x30cm
6. ława z betonu C12/15
7. podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 10cm
8. pokrywa żelbetowa z otworem
9. pierścień pośredni
10. pierścień odciążający
11. warstwa scieralna z BA AC8S gr. 5cm
12. warstwa wiążąca z BA AC16W gr. 6cm
13. podbudowa zasadnicza z BA AC16P gr. 7cm
14. podbudowa pomocnicza z mieszanki sortowanego kruszywa
łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm stab. mech. gr.20cm
15. osadnik betonowy $\varnothing 500\text{mm}$ z dnem i przejściem szczelnym $\varnothing 200\text{mm}$
16. podłoże z betonu C8/10 gr. 15cm
17. warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
18. wpust deszczowy krawężnikowo-jezdniowy klasy D-400
19. uszczelnienie styku masą bitumiczno-kauczukową
20. przykanalik z rury PP $\varnothing 200\text{mm}$ SN8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Usługi Projektowo - Kosztorysowe, Nadzory Mirosława Desecka ul. Apolinarego Szeluty 10 62-511 Kramsk					
TEMAT	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ulicy Wolności w Ciężeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry					INWESTOR: WZDW w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań
OBIEKT	Droga wojewódzka nr 466 Słupca - Pyzdry					
TREŚĆ RYS.	Przekrój normalny C-C					
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Skala	Nr rys
PROJEKTOWAŁ:	inż. Kazimierz Rosiak	GP 7342/94/94 konstrukcyjno - inżynierska	Czerwiec 2017r.		1:50	5
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/009/PWOD/10 specjalność drogowa	Czerwiec 2017r.		Faza: projekt budowlany	