




REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 182 MIĘDZYCHÓD - WRONKI - PIOTROWO - CZARNKÓW - UJŚCIE km 28+000 - 29+950 na długości 1150,0 m

Przekrój drogowy od km 28+800 do 29+950 - długość 1150,0 mb



LEGENDA - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
1	projektowana warstwa ścieralna SMA 11 grubości 4,0 cm
2	projektowana warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W średnij grubości 4,0 cm
3	istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej
4	istniejąca podbudowa
5	uzupełnienie poboczy - mieszanka optymalna o średniej grubości 4,0 cm

zadanie	REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 182 MIĘDZYCHÓD - WRONKI - PIOTROWO - CZARNKÓW - UJŚCIE			
obiekt	Droga wojewódzka nr 182 km 28+800 - km 29+950			
inwestor	 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel. 61 / 826-53-92			
rysunek	Przekrój charakterystyczny			
opracował	mgr inż. Grzegorz Bręczewski			podpis
faza	branża	skala	data	nr rysunku
projekt wykonawczy	drogowa	1:50 / 1:10	08.2016	2