

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 w zakresie budowy chodnika w m. Uścikowo

| LP | NUMER SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA | |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------|
| | | | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 |
| 1 | 00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | | |
| 01.00.00 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 2 | 01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,18 |
| 3 | 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy | m3 | 390 |
| 4 | 01.02.04 | Rozbiórka rury pod zjazdem Ø 300 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (9 mb) | m3 | 3 |
| 5 | | Rozbiórka rury pod zjazdem Ø 500 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (41 mb) | m3 | 13 |
| | | Przebudowa sieci teletechnicznej polegająca na przestawieniu słupów | kpl | 2 |
| 6 | | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego gr. 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego gr. 20 cm z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (67m2) | m3 | 17 |
| 02.00.00 | | ROBOTY ZIEMNE | | |
| 7 | 02.00.01 | ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE | | |
| 8 | 02.01.01 | Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z osuszeniem wykopu, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy | m3 | 9 |
| 9 | 02.03.01 | Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | m3 | 289 |
| 03.00.00 | | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | |
| 10 | 03.01.01 | Wykonanie rur pod zjazdami z PEHD Ø 500 Sn 8kN/m2 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | mb | 52 |
| 11 | | Umocnienie wylotów przepustów narzutem kamiennym na podbudowie z betonu cementowego C16/20 | szt. | 12 |
| 12 | 03.02.01 | Wykonanie rowu krytego rurą Ø 500 Sn 8kN/m2 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | mb | 8 |
| 13 | | Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø 1000 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | kpl | 1 |
| 14 | | Wykonanie studni betonowej Ø 1000 z osadnikiem przy wlocie według KPED 01.14 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | kpl | 1 |
| 04.00.00 | | PODBUDOWY | | |
| 16 | 04.01.01 | Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika | m2 | 235 |
| 17 | | Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki | m2 | 199 |
| 18 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki | m2 | 199 |
| 19 | 04.05.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 10 cm pod chodnik | m2 | 235 |
| 05.00.00 | | NAWIERZCHNIE | | |
| 20 | 05.02.01 | Wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokość 1,25m | m2 | 160 |
| 21 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 235 |
| 22 | | Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 199 |
| 06.00.00 | | ROBOTY WYKONCZENIOWE | | |
| 23 | 06.01.01 | Wykonanie opaski oraz umocnienia skarp rowu i nasypów o nachyleniu 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | m2 | 335 |
| 24 | 06.04.01 | Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 | mb | 132 |
| 08.00.00 | | ELEMENTY ULIC | | |
| 25 | 08.01.01 | Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | mb | 181 |
| 26 | | Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników | m3 | 18 |
| 27 | 08.03.01 | Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 | mb | 292 |
| 28 | | Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże | m3 | 15 |