

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Białobłoty - Gizalki w km 21+605 - 36+431

Poz.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie muld szer. 0,50 m przy krawężniach i 1,00 m w osi pasa (2 pasy frezowania szer. 0,50 m i 2 pasy szer. 1,00 m) 14826,00*(1,00+0,50)*2	m ²	44 478,00
2.	Dodatek z każdy rozpoczęty 1 km transportu destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej samochodami samowyladowczymi na dalsze 9 km – przemieszczenie materiału na miejsce wbudowania na remontowanym odcinku 0,0438*14826,00*2	m ³	1 298,76
3.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm mieszanką mineralno-bitumiczną za pomocą rozkładarki z frezowaniem nawierzchni, oczyszczaniem i skropieniem asfaltem w ilości 0,3 km/m ² , minimalna szer. remontowanego miejsca 1,00 m i minimalna dług. remontowanego miejsca 4,00 m	m ²	9 000,00
4.	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 30 cm wraz z wywozem gruntu ze ścinki 3867,00*1,50	m ²	5 800,50
5.	Uzupełnienie ubytków zaniżonych poboczy na długości remontowanego odcinka materiałem uzyskanym z frezowania nawierzchni, grub. uzupełnienia 25 cm 2000,00*0,50	m ²	1 000,00