

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa istniejącego chodnika w m. Dolany
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężen - Golina

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35×35×5 cm na podsypce piaskowej 441,00*1,50+54,00*1,50	m ²	742,50
2.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu grub. do 15 cm 18,00+18,00+24,00+24,00	m ²	84,00
3.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6×20 cm na podsypce piaskowej	m	495,00
4.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	890,00
5.	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 880,00*0,03	m ³	26,40
6.	D-01.02.04	Rozebranie muru ogrodzenia z bloczków betonowych na zaprawie cementowo wapiennej celem przestawienia 25,00*1,50*0,20	m ³	7,50
7.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1,00
8.	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 20 km wraz z utylizacją 29,70+495,00*0,20*0,06+880,00*0,30*0,15*2+742,50*0,05+6,00	m ³	157,965
II. KORYTO I POBUDOWY				
9.	D-04.01.01	Koryto wykonywane ręcznie głęb. 30 cm w gruncie kat. II-IV pod zjazdy 4,00*2,80+4,00*2,00+4,00*2,90+10,00*3,00+10,00*2,00+4,00*3,00+10,00*3,00+4,00* *4,00+4,00*3,50+2,00*5,00+4,00*2,50+10,00*3,00+5,00*4,00+5,00*3,50+4,50*3,00+ +5,00*3,00	m ²	268,80
10.	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm pod zjazdy	m ²	268,80
11.	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm pod chodnik 810,00 *2,00	m ²	1.620,00
12.	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu grub. 15 cm Rm=7Mpa pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	268,80

1	2	3	4	5
III. NAWIERZCHNIE				
13.	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1.620,00
14.	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	268,80
IV. ELEMENTY ULIC				
15.		Ława fundamentowa prostokątna szerokości do 0,60 m układana ręcznie 23,00*0,40*0,40	m ³	3,68
16.		Murek ogrodzenia posesji z bloczków betonowych	m ³	8,28
17.		Ogrodzenie panelowe druciane wysokości 1,50 m na słupkach stalowych obsadzonych w murze	m	23,00
18.	D-08.01.01b	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30×40 cm	m	810,00
19.	D-08.03.01	Rowki o wym. 20×20 cm pod obrzeża chodnikowe 20×6 cm	m	720,60
20.	D-08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe z betonu C 12/15 810,00*0,085+89,40*0,04	m ³	72,426
21.	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20×30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	810,00
22.	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12×25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 4,00+2,00+2,90+10,0+4,00+10,0+4,00+4,00+5,00+4,00+4,00+10,0+5,00+5,00+4,50+5,0	m	89,40
23.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 810,00-89,40	m	720,60