

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 133
NA ODCINKU KAMIENNIK – KWIEJCE
– KOREKTA ŁUKU**

Adres obiektu budowlanego: **POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
GMINA DRAWSKO
OBRĘB KAMIENNIK**

Nazwa i adres zamawiającego: **WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W POZNANIU
UL. WILCZAK 51
61-623 POZNAŃ**

Data opracowania przedmiaru robót: **2015-12-01**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		TELEKOMUNIKACJA		
1.1		PRZEBUDOWA KABLA METALICZNEGO		
1.1.1	KNR 502/20 1/5	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPE 110	m	12
1.1.2	TPSA 39/104 /7 (1)	Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 60'm, rury HDPE Fi`110`mm, nakłady podstawowe (na 1`m)	m	32
1.1.3	TPSA 39/104 /7 (2)	Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 60'm, rury HDPE Fi`110`mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust)	szt	1
1.1.4	KNR 501/60 2/1	Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30`mm	m	44
1.1.5	KNR 501/61 2/7	Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi`30`mm, pierwszy	m	131
1.1.6	TPSA 40/717 /5	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach	złącze	2
1.1.7	KNR 501/13 10/7	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par`70	odcinek	1
1.1.8	KNR 501/13 11/7	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par`70	odcinek	1