

PRZEDMIAR

Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 186 KWILCZ - WRÓBLEWO - DOBROJEWO km 4+100,00 - 4+900,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I Roboty przygotowawcze				
1	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach 2*4,0*5,50	m ²	44,00
II Roboty nawierzchniowe				
2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m 2*800,00	m ²	1600,00
3	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową	Mg	75,00
4	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 800,0*5,50	m ²	4400,00
5	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2 800,00*5,50	m ²	4400,00
6	D.05.03.05 b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm 800,00*5,50	m ²	4400,00
III Roboty wykończeniowe				
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z trasowaniem 2*800*0,12	m ²	192,00
8	06.01.01	Roboty ziemne koparkami poprzez pogłębienie rowu -materiał na uzupełnienie poboczy 2*800,0*1,50*0,035	m ³	84,00
9	06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką 2*800,00*1,50	m ²	2400,00

Opracował :

Szamotuły, dn. 14.06.2018r

