

# PRZEDMIAR

## WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 449 ODC. GRANICA WOJEWÓDZTWA - LIGOTA

Lp.	Podst	Wyszczególnienie robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	6,04
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. 4 cm do (około 75 % powierzchni)	m <sup>3</sup>	1132,95
3	D.03.02.01	Regulacja położenia wpustów ulicznych	szt.	2,00
4	D.05.03.26	Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z geosiatki	m <sup>2</sup>	37765,06
5	D.05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ( 5 % powierzchni)	t	188,83
6	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno -asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym gr. 3-5 cm	t	3776,51
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym (dwukrotne)	m <sup>2</sup>	37765,06
8	D.05.03.13	Nawierzchnia ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m <sup>2</sup>	37765,06
9	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m <sup>2</sup>	11329,52
10	D.06.03.05	Utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m <sup>2</sup>	11329,52
11	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - malowanie (odtworzenie) linii segregacyjnych na jezdni	m <sup>2</sup>	725,16
12	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	200,00