




PRZEKRÓJ NORMALNY (przekrój półluczny na prostej)



PRZEKRÓJ NORMALNY (przekrój półluczny na łuku poziomym)



PRZEKRÓJ NORMALNY – ZUJAZD przez chodnik PRZEKRÓJ NORMALNY – ZUJAZD przez pobocze



OBSAŚNIENIA

- 1 istniejący krawężnik betonowy 20/30 cm (wymiana na nowy)
- 2 projektowany krawężnik betonowy 12/25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 3 projektowany opornik betonowy 8/30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 4 istniejący chodnik
- 5 pobocze umocnione deskstruktem bitumicznym gr. 15 cm z wyrównaniem koryta i odwiezieniem gruntu oraz transportem deskstruktu, skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup> i moliowaniem gryssem 4/6,3mm w ilości 10 dn3/m2
- 6 plantowanie, profilowanie poboczy gruntowych z ścięciem oraz uzupełnieniem w miejscu do 15 cm
- 7 oczyszczenie ist. rowu z namułu z profilowaniem skarp przy grubości namułu do 50 cm (w km 6+378 – 6+528; 6+593 – 6+743)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomysiu  
64–300 Nowy Tomysl, ul. Poznańska 42

INWESTOR



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJĄCY



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

TEMAT: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308

Nowy Tomysl – Kunowo w m. Grodzisk Wilko., ul. Europejska

STADIUM: SKRÓCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA

BRANŻA: DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE

LOKALIZACJA: m. Grodzisk Wilko., ul. Europejska w km 20+817-21+403  
gmina Grodzisk Wilko., powiat grodziski

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Projektował: inż. Maciej NOWACZYK

DATA SKALA

04.2016 1:50 NR RYSUNKU 2