

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| | |
|----------------------------------|---|
| Branża | DROGI |
| CPV | 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. |
| Obiekt | <i>Remont drogi wojewódzkiej nr 436 na odcinku od km 19+630,00 do km 21+660,00</i> |
| Kategoria obiektu budowlanego | IV, XXV, XXVI |
| Inwestor | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań |
| Jednostka projektowa | |



DROGA Mariusz Tomczak
Os. Przylesie 22; Osiniec
62-200 Gniezno

Tel. kom. 692-33-47-48
biuro@drogamt.eu
www.drogamt.eu

autor projektu

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr i spec. uprawnień | Podpis |
|--------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|
| Drogi | Projektant | mgr inż. Robert Salomon | WKP/0235/POOD/06 w spec. drogowej | |

maj 2017r.

egz. 1

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| | | |
|---------------------|---|----------|
| D-M-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | 3 |
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | |
| D.01.01.01 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO | 21 |
| D.01.02.02 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU | 29 |
| D.01.02.04 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG | 33 |
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | |
| D.02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW | 37 |
| D.02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW | 45 |
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | |
| D.03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA | 53 |
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | |
| D.04.01.01 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA | 63 |
| D.04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | 69 |
| D.04.08.01 | WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO - ASFALTOWYMI | 87 |
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | |
| D.05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA | 93 |
| D.05.03.11 | FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO | 109 |
| D.05.03.13 | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) | 113 |
| D.05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | 131 |
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | |
| D.06.03.01 | ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY | 141 |
| D.06.03.01a | POBOCZA I ZJAZDY UTWARDZONE DESTRUKTEM | 147 |
| D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | |
| D.07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME | 155 |
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | |
| D.08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | 167 |
| D.08.03.01 | OBRZEŻA BETONOWE | 175 |
| D.08.05.01 | ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ | 181 |