



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo
w m. Grodzisk Wielkopolski, ul. Europejska**

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Opracował:

inż. Maciej Nowaczyk

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	3
D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	23
D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg	28
D-03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG	
D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek	33
D-04.00.00	PODBUDOWY	
D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	38
D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym	45
D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi	64
D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	
D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.	70
D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	87
D-05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanki mastykowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.	92
D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników	110
D-05.03.23b	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej	122
D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	129
D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym	134
D-07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
D-07.01.01	Oznakowanie poziome	141
D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	160
D-07.02.02	Słupki prowadzące	176
D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe	183
D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	
D-08.01.01a	Przestawienie krawężników betonowych	191
D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych	197
D-08.03.01a	Przestawienie obrzeży chodnikowych	207
D-08.05.02a	Naprawa ścieku z betonowej kostki brukowej	213