

Tabela robót ziemnych
DROGA KRAJOWA NR 15

Tabela 2

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		ODL.	OBJĘTOŚCI		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		SUMA	
	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0+000,00	0,05	5,20								0,00
			25,00	31,25	153,75	31,25	0,00	-122,50		-122,50
0+025,00	2,45	7,10								
			25,00	86,00	152,00	86,00	0,00	-66,00		-188,50
0+050,00	4,43	5,06								
			25,00	124,13	107,00	107,00	17,13	0,00		-171,38
0+075,00	5,50	3,50								
			25,00	125,88	116,25	116,25	9,62	0,00		-161,75
0+100,00	4,57	5,80								
			25,00	114,63	116,25	114,63	0,00	-1,63		-163,38
0+125,00	4,60	3,50								
			20,00	86,60	75,10	75,10	11,50	0,00		-151,88
0+145,00	4,06	4,01								
			5,00	22,65	22,53	22,53	0,13	0,00		-151,75
0+150,00	5,00	5,00								
			25,00	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00		-151,75
0+175,00	20,00	20,00								
			25,00	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00		-151,75
0+200,00	15,00	15,00								
			25,00	256,00	221,25	221,25	34,75	0,00		-117,00
0+225,00	5,48	2,70								
			25,00	111,88	89,38	89,38	22,50	0,00		-94,50
0+250,00	3,47	4,45								
			25,00	99,63	116,25	99,63	0,00	-16,63		-111,13
0+275,00	4,50	4,85								
			25,00	117,50	97,25	97,25	20,25	0,00		-90,88
0+300,00	4,90	2,93								
			25,00	90,00	85,38	85,38	4,63	0,00		-86,25
0+325,00	2,30	3,90								
			22,00	30,58	112,86	30,58	0,00	-82,28		-168,53
0+347,00	0,48	6,36								
			SUMA	2046,71	2215,24	1926,21	120,50	-289,03	-168,53	