

**Tabela robót ziemnych
DROGA POWIATOWA**

Tabela 2

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		ODL.	OBJĘTOŚCI		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		SUMA	
	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0+030,00	14	1								0,00
			7,00	97,48	6,48	6,48	91,00	0,00		
0+037,00	13,85	0,85							91,00	
			13,00	141,90	10,34	10,34	131,56	0,00		
0+050,00	7,98	0,74							222,56	
			16,83	105,27	10,35	10,35	94,92	0,00		
0+066,83	4,53	0,49							317,48	
			SUMA	344,64	27,16	27,16	317,48	0,00	317,48	