

Tabela robót ziemnych
DROGA GMINNA OŚ NR 2

Tabela 2

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIA | | ODL. | OBJĘTOŚCI | | ZUŻYCIE NA MIEJSCU | NADMIAR OBJ. | | SUMA | |
|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | WYKOP | NASYP | | WYKOP | NASYP | | WYKOP | NASYP | + | - |
| km | m ² | m ² | m | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| 0+017,00 | 0 | 12,08 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | 33,00 | 0,00 | 403,26 | 0,00 | 0,00 | -403,26 | | -403,26 |
| 0+050,00 | 0 | 12,36 | | | | | | | | |
| | | | 19,33 | 0,00 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | -192,04 | | -595,30 |
| 0+069,33 | 0 | 7,51 | | | | | | | | |
| | | | 5,67 | 0,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | -38,58 | | -595,30 |
| 0+075,00 | 0 | 6,1 | | | | | | | | |
| | | | 25,00 | 0,00 | 137,63 | 0,00 | 0,00 | -137,63 | | -595,30 |
| 0+100,00 | 0 | 4,91 | | | | | | | | |
| | | | 16,00 | 0,00 | 89,84 | 0,00 | 0,00 | -89,84 | | -685,14 |
| 0+116,00 | 0 | 6,32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | SUMA | 0,00 | 861,35 | 0,00 | 0,00 | -861,35 | -685,14 | |