

Tabela Elementów Rozliczeniowych						
infrastruktura towarzysząca						
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 187 PNIĘWY - MUROWANA GOŚLINA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W M. ŁUKOWO - STRONA LEWA OD KM 47+128 DO KM 48+368						
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
1	D-03.02.01	Wykonanie rowu krytego PEHD o średnicy 200 , wraz z wykonaniem wykopu, ułożeniem rury, zasypaniem i zagęszczeniem podłoża	mb	140,000		
2		Wykonanie rowu krytego PEHD o średnicy 160 , wraz z wykonaniem wykopu, ułożeniem rury, zasypaniem i zagęszczeniem podłoża	mb	50,000		
3		Ułożenie przykanalika PEHD SN-12 o średnicy 160 mm z podłączeniem do wpustów metodą przecisku	mb	25,000		
4		Wykonanie wpustów krawężnikowych betonowych średnicy 500 mm wraz z wykopem, montażem i zasypaniem, zagęszczeniem podłoża i wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm	kpl	2,000		
5		Montaż studni rewizyjnej zkręgów betonowych o średnicy 1000 mm na rowie krytym wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem, zagęszczeniem podłoża i wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm	kpl	5,000		
6		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm - dł. odcinka próbnego 50 m	1 próba	3,000		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D-06.01.01	Umocnienie wlotu rowów krytych średnicy 200 mm poprzez obrukowanie kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, z wypełnieniem spoin podsypką cementowo-piaskową	m2	4,000		
Razem (roboty wykończeniowe):						
Razem (netto):						
VAT (23%):						
ŁĄCZNIE (brutto):						