

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

### Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na ul. Wrześcińskiej w Pyzdrach w km 18+360 - 18+920

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,560		
2.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km – usunięcie starej warstwy ścieralnej	m2	4 517,50		
3.	D-05.03.11	Wywóz destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowej samochodami samowyładowczymi na dalsze 10 km	m3	271,05		
4.	D-01.02.04	Rozebranie starej nawierzchni grub. do 12 cm z prefabrykatów betonowych (trylinka, bloczki) i brukowca	m2	71,00		
5.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	120,00		
6.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek – włązy kanałowe	szt.	6,00		
7.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek – kratki ściekowe uliczne	szt.	2,00		
8.	D-04.01.01	Koryto głębokości 30 cm na poszerzeniu jezdni – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	131,00		
9.	D-04.06.01	Podbudowa pomocnicza z chudego betonu Rm=5MPa grub. 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	131,00		
10.	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 grub. 20 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	131,00		
11.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsją kationową C60 B5 ZM w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m2	131,00		
12.	D-04.03.01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 6 cm (warstwa wiążąca) – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	117,90		
13.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsją kationową modyfikowaną polimerami C60 BP3 ZM w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m2	4 655,00		
14.	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki SMA 0/8 mm o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	4 655,00		

1	2	3	4	5	6	7
15.	D-05.03.23a	Dopasowanie i ponowne ułożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na połączeniu z nową nawierzchnią	m2	60,00		
16.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową (z posypaniem mikrokulkami) - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	173,00		
					<b>RAZEM NETTO</b>	
					<b>VAT 23 %</b>	
					<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>	

słownie: .....

---

*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2016 roku