

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Białobłoty - Gizalki w km 21+605 - 36+431

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie muld szer. 0,50 m przy krawężniach i 1,00 m w osi pasa (2 pasy frezowania szer. 0,50 m i 2 pasy szer. 1,00 m)	m2	44 478,00		
2.	D-05.03.11	Dodatek z każdy rozpoczęty 1 km transportu destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej samochodami samowyładowczymi na dalsze 9 km – przemieszczenie materiału na miejsce wbudowania na remontowanym odcinku	m3	1 298,76		
3.	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm mieszanką mineralno-bitumiczną za pomocą rozkładarki z frezowaniem nawierzchni, oczyszczaniem i skropieniem asfaltem w ilości 0,3 km/m ² , minimalna szer. remontowanego miejsca 1,00 m i minimalna dług. remontowanego miejsca 4,00 m	m2	9 000,00		
4.	D-06.03.01	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 30 cm wraz z wywozem gruntu ze ścinki	m2	5 800,50		
5.	D-06.03.01	Uzupełnienie ubytków zaniżonych poboczy na długości remontowanego odcinka materiałem uzyskanym z frezowania nawierzchni, grub. uzupełnienia 25 cm	m2	1 000,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23 %						
OGÓŁEM BRUTTO						

słownie:

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia __ __ 2016 roku