

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Wolności w Ciążeniu
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pызdry**

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE (CPV - 45110000-1)						
1.	D-01.01.01	RRoboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych wg wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00	km	0,379		
2.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni - średnice drzew 66-75 cm	szt.	2,00		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni - średnice drzew 56-65 cm	szt.	4,00		
4.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni - średnice drzew 46-55 cm	szt.	2,00		
5.	D-01.02.01	Wywożenie dłuźyc do siedziby RDW w Koninie	mp	4,70		
6.	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy	mp	5,26		
7.	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy	mp	15,74		
8.	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu grub. 15 cm	m2	32,50		
9.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych grub. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	30,00		
10.	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z tłuczni grub. 15 cm	m2	35,00		
11.	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grub. 10 cm	m2	78,48		
12.	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni grub. 20 cm	m2	154,25		
13.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	36,40		
14.	D-04.01.01	Usunięcie warstwy darniny i ziemi koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na składowisko Wykonawcy - grub. do 15 cm	m2	109,50		
15.	D-01.02.04	Demontaż istniejących znaków ze słupkami celem przestawienia po wykonaniu nawierzchni	szt.	1,00		
16.	D-01.02.04	Załadunek za pomocą ładowarki gruzu z terenu rozbiórki na samochody samowyładowawcze	m3	44,533		
17.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	44,533		
18.	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami	m3	191,40		

1	2	3	4	5	6	7
19.	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości humusu 5cm	m2	1 061,00		
20.	D-02.01.01	Wykopy liniowe o szer. dna do 1,50 m pod wpusty deszczowe i przykanaliki	m3	101,30		
21.	D-06.01.01	Oczyszczanie/odtworzenie rowu drogowego z transportem urobku na składowisko Wykonawcy z ręcznym obrobieniem na czysto skarp, dna i przeciwskarp	m3	199,10		
22.	D-05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mie-szankami mineralno-bitumicznymi z ręcznym obcinaniem krawędzi, grub. remontu 5 cm	m2	379,00		
					Razem rozdział I:	
II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (CPV - 45232130-2)						
23.	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu zakończone wpustem żeliwnym krawężnikowo-jezdniowym typu ciężkiego (obudowa i krata klasy D-400)	szt.	10,00		
24.	D-03.02.01	gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu zakończone wpustem żeliwnym jezdniowym typu ciężkiego (obudowa i krata klasy D-400)	szt.	3,00		
25.	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m3	10,80		
26.	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PVC SN8 o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk	m	120,00		
27.	D-06.01.01	Brukowanie skarp i dna rowu na wylocie przykanalika do rowu na podsypce cementowo-	m2	72,80		
					Razem rozdział II:	
III. KORYTO I PODBUDOWY (CPV - 45233340-4)						
28.	D-04.01.01	Koryto ziemne głęb. 37 cm wykonywane koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II pod poszerzenie jezdni oraz ławę ścieku przykrawężnikowego z krawężnikiem	m2	549,55		
29.	D-04.01.01	Koryto ziemne głęb. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdów wykonywane koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II	m2	232,00		
30.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	1 129,40		
31.	D-04.05.01	Podłoże z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem o RM = 2,0 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 129,40		
32.	D-04.06.01b	Podbudowa na zjazdach z betonu cementowego C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	232,00		
33.	D-04.04.04	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa łamanego sortowanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	384,88		
34.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	384,88		
35.	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m ²	m2	384,88		

1	2	3	4	5	6	7
36.	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P, grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport mieszanki sam. samowładawczym	m2	384,88		
					Razem rozdział III:	
IV. NAWIERZCHNIE (CPV - 45233260-9)						
37.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na głębokość 10 cm przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na plac składowy wskazany przez Obwód Drogowy (odl. do 5 km)	m2	76,60		
38.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni	m2	641,48		
39.	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni asfaltem w ilości 0,3 kg/m ²	m2	641,48		
40.	D-05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W grub. 6 cm po zagęszczeniu	m2	641,48		
41.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej przed skropieniem asfaltem	m2	641,48		
42.	D-04.03.01a	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem w ilości 0,3 kg/m ²	m2	641,48		
43.	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S grub. 5 cm po zagęszczeniu wykonana z zakładem 20 cm na starej nawierzchni	m2	641,48		
44.	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej typu starobruk, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	590,00		
45.	D-05.03.23a	Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm grafitowej typu starobruk, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	232,00		
					Razem rozdział IV:	
V. ELEMENTY ULIC (CPV - 45233250-6)						
46.	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków pod krawężniki o wym. 40x40 cm i ław betonowych z betonu C 12/15	m	386,00		
47.	D-08.05.06a	Ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej szarej bezfazowej grub. 8cm układanej w dwóch rzędach na warstwie zaprawy cementowej grub. 3cm i ławie betonowej	m	383,00		
48.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem rowków pod obrzeża o wym. 20x20 cm i ław betonowych z betonu C 12/15	m	660,40		
					Razem rozdział V:	
VI. ZNAKI DROGOWE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA (CPV - 45233290-8)						
49.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą akrylową odbłaskową – linie segregacyjne i przejścia dla pieszych malowane mechanicznie	m2	49,80		
50.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ø 63,5 mm	szt.	7,000		

1	2	3	4	5	6	7
51.	D-07.02.01	Montaż nowych znaków drogowych z folii 2 typu zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt.	3,00		
52.	D-07.02.01	Montaż nowych znaków drogowych z folii 3 typu zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt.	4,00		
					Razem rozdział VI:	
					RAZEM NETTO	
					VAT 23 %	
					OGÓŁEM BRUTTO	

słownie brutto: _____

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia __ __ 201__ roku