

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

### Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin w m. Wola Łaszczowa - etap IV

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym, wraz z ustawieniem tablic informacyjnych	km	0,323		
2.	D-01.01.01a	Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. "Pas drogowy"	pkt	28,00		
3.	D-01.01.01a	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	km	0,774		
4.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transp. urobku samochodami samowyład. na odl. do 10 km – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej i humusu	m <sup>3</sup>	227,95		
5.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transp. urobku samochodami samowyład. na odl. do 10 km – odtworzenie rowu przydrożnego	m <sup>3</sup>	267,50		
6.	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25-0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. II-IV	m <sup>3</sup>	30,44		
7.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z przemieszczeniem gruntu z ukopu za pomocą ładowarek z zagęszczeniem warstwami	m <sup>3</sup>	30,44		
8.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z przemieszczeniem gruntu z ukopu za pomocą ładowarek z zagęszczeniem warstwami – grunt dowieziony z zewnątrz	m <sup>3</sup>	188,23		
9.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – frezowanie muld szerokości 0,5 m przy krawężniach i w osi pasa	m <sup>2</sup>	810,00		
10.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 9 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m <sup>2</sup>	1 687,50		
11.	D-05.03.11	Transport nadmiaru destruktu z frezowania nawierzchni na dodatkowe 9 km samochodami samowyład. ponad 20 t	m <sup>3</sup>	200,475		
12.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych z montażem wpustów krawężnikowo-jezdniowych (wpusty inwestora)	szt.	11,00		
13.	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej celem regulacji wysokościowej nawierzchni względem drogi	m <sup>2</sup>	41,20		

1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział I:						
<b>II. KORYTA I POBUDOWY</b>						
14.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 35 cm w gruncie kat. II-IV pod zjazdy z transportem urobku na odl. 10 km w miejsce wskazane przez inwestora	m2	187,50		
15.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	732,60		
16.	D-04.02.01	Warstwy odsączająca z piasku grubości 10 cm – chodnik	m2	545,10		
17.	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9 MPa grub. 20 cm - zjazdy	m2	187,50		
18.	D-04.07.01	Pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. 15 cm	m2	270,00		
Razem rozdział II:						
<b>III. NAWIERZCHNIE</b>						
19.	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik	m2	545,10		
20.	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – zjazdy	m2	187,50		
21.	D-05.03.23	Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie zjazdu (kostka z rozbiórki)	m2	41,20		
22.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy bitumicznej (nawierzchni jezdni po frezowaniu) w ilości 0,5 kg/m2	m2	1 655,00		
23.	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC16	m2	1 640,00		
24.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca) w ilości 0,3 kg/m2	m2	1 641,20		
25.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA, grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 749,00		
Razem rozdział III:						
<b>IV. ELEMENTY ULIC</b>						
26.	D-08.03.01	Ława pod obrzeża z oporem z betonu C 12/15 (B-15)	m3	21,316		
27.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	532,90		
28.	D-08.01.01	Ława pod krawężnik 12x25 cm z oporem z betonu C 12/15 (B-15)	m3	3,962		
29.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm bez łań na podsypce cementowo-piaskowej	m	79,24		

1	2	3	4	5	6	7
30.	D-08.01.01	Ława pod krawężniki 20x30 cm z oporem z betonu C 12/15 (B-15)	m3	21,276		
31.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	168,80		
32.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wym. 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	81,50		
33.	D-08.05.02	Ścieki uliczne z trzech rzędów betonowej kostki brukowej koloru szarego na ławie betonowej z betonu C 12/15 (B-15)	m	250,00		
Razem rozdział IV:						
<b>V. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
34.	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe (słupek co 2,0 m)	m	24,00		
35.	D-07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe za pomocą mas chemoutwardzalnych - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	60,00		
Razem rozdział V:						
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>VAT 23 %</b>						
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>						

słownie: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)