

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182

Izdebno - Kłodzisko km 23+550,00 - 28+050,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	CENA PLN*)	WARTOŚĆ PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
I	Roboty przygotowawcze					
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	4,50		
II	Roboty rozbiórkowe					
2	D.05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach skrzyżowaniach zjazdach oraz lokalnych kolein	m ²	420,00		
III	Roboty nawierzchniowe					
3	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m 2*4500.00	m ²	9000,00		
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową	Mg	175,00		
5	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2	m ²	27450,00		
6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2	m ²	27450,00		
7	D.05.03.05a	Ułożenie warstwy wyrównawczej z BA średniej gr. 4cm	m ²	27450,00		
8	D.04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2	m ²	27330,00		
9	D.04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2	m ²	27330,00		
10	D.05.03.13	Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm	m ²	27330,00		
IV	Roboty wykończeniowe					
11	D.06.01.01	Roboty ziemne koparkami z dowozem gruntu z ukopu na uzupełnienie poboczy	m ³	660,00		
12	D.06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką	m ²	13200,00		
13	D.07.01.01	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem	m ²	1742,00		
RAZEM						
VAT 23%						
OGÓŁEM						

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

