

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin

na odc. Kamienica - Kazimierz Biskupi w km 7+150 - 8+950

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,675		
2.	D-01.01.01	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą. Wzór tablicy zgodny z załącznikiem do SST M-D-00.00.00	szt.	2,00		
3.	D-06.03.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z wywozem gruntu ze ścianki	m2	4 770,00		
4.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – usunięcie starej warstwy ścieralnej i wierzchniej słabej warstwy wiążącej	m2	10 745,00		
5.	D-05.03.11	Dodatek na każdy rozp. 1 km transportu nadmiaru destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowej samochodami samowyładowczymi pow. 20 t na kolejne 10 km, transport destruktu we wskazane przez inwestora miejsce	m3	644,70		
6.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2	m2	10 745,00		
7.	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm	m2	10 745,00		
8.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2	m2	10 745,00		
9.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA11, grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	10 745,00		
10.	D-06.03.01	Profilowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem na szr. 0,75 m, grubość uzupełnienia 10 cm	m2	2 460,00		
11.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową rozpuszczalnikową odblaskową (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania dróg – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	650,00		

1	2	3	4	5	6	7
14.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej celem dopasowania do nowej nawierzchni jezdni	m2	223,00		
15.	D-05.03.23a	Dopasowanie i ponowne ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na połączeniu z nową nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumicznej	m2	223,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23 %						
OGÓŁEM BRUTTO						

słownie:

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia __ __ 2017 roku