

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin:

- odc. Wola Łuszczowa - Posada w km 15+700 - 16+140

- odc. Posada - Konin w km 16+530 - 17+020

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>odc. Wola Łuszczowa - Posada w km 15+700 - 16+140</b>					
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem i montażem 1 szt. tablicy informacyjnej na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą, wzór tablicy zgodny z załącznikiem do SST D-M-00.00.00	km	0,44		
2.	D-01.01.01	Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. "Pas drogowy" co 50 cm	pkt	18,00		
3.	D-06.03.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z wywozem gruntu ze ścinki	m2	1 320,00		
4.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z robiórki w miejsce wskazane przez Inwestora – usunięcie starej warstwy ścieralnej i wierzchniej słabej warstwy wiążącej	m2	2 764,00		
5.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2	m2	2 764,00		
6.	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm	m2	2 764,00		
7.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2	m2	2 720,00		
8.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA8, grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 720,00		
9.	D-06.03.01	Profilowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem, grubość uzupełnienia 10 cm	m2	880,00		
10.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową rozpuszczalnik. odblaskową (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania dróg – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	54,00		
11.	D-06.04.01	Odtworzenie rowu wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. 0,25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowład. z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – min grubość odtworzonego rowu 60 cm szer. dna 40 cm – miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie	m3	686,40		

1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział I:						
<b>II.</b>	<b>odc. Posada - Konin w km 16+530 - 17+020</b>					
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem i montażem 1 szt. tablicy informacyjnej na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą, wzór tablicy zgodny z załącznikiem do SST D-M-00.00.00	km	0,49		
2.	D-01.01.01	Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. "Pas drogowy" co 50 cm	pkt	20,00		
3.	D-06.03.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z wywozem gruntu ze ścianki	m2	1 470,00		
4.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z robiórki w miejsce wskazane przez Inwestora – usunięcie starej warstwy ścierniczej i wierzchniej słabej warstwy wiążącej	m2	2 989,00		
5.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2	m2	2 989,00		
6.	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm	m2	2 989,00		
7.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2	m2	2 940,00		
8.	D-05.03.13	Warstwa ściernicza z mieszanki SMA8, grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 940,00		
9.	D-06.03.01	Profilowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem, grubość uzupełnienia 10 cm	m2	980,00		
10.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową rozpuszczalnik. odblaskową (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania dróg – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	60,00		
11.	D-06.04.01	Odtworzenie rowu wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj. 0,25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyład. z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – min grubość odtworzonego rowu 60 cm szer. dna 40 cm – miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie	m3	382,20		
Razem rozdział II:						
<b>RAZEM NETTO (rozd. I + II)</b>						
<b>VAT 23 %</b>						
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>						

słownie: .....

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

----- dnia \_\_\_\_ 2018 roku