

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Zadanie: **REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 194
NA ODC. BISKUPICE - PROMNO STACJA**

<i>Poz</i>	<i>SST</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena j.</i>	<i>Wartość</i>
DZIAŁ 01		Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,480		
			Razem:			
DZIAŁ 02		Roboty w zakresie budowy dróg				
DZIAŁ 02.01		Roboty rozbiórkowe				
2.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm	m2	25008,900		
3.	D-01.02.04	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem na składowisko Obwodu Drogowego w Gnieźnie	m3	380,356		
4.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	7,250		
5.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	15,000		
6.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	23,869		
7.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	4,200		
8.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	27,188		
9.	D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	0,375		
10.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin masą cementowo-piaskową (kostka z istn. zjazdów do przekazania właścicielom posesji)	m3	13,728		
11.	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	1,500		
12.	D-01.02.04	Mechaniczne ścinanie pobocza z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	775,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.02		Droga wojewódzka nr 195				
13.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna SMA 8S PMB 45/80-55	m2	24903,000		
14.	D-05.03.05.a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wzmacniająco - wiążąca asfaltowa AC 16W - grub.po zagęszcz. min 6 cm	m2	25052,000		

<i>Poz</i>	<i>SST</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena j.</i>	<i>Wartość</i>
15.	D-05.03.05.a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wyrównawczo - wiążąca asfaltowa AC 16W - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	31471,250		
16.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	81426,250		
17.	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	81426,250		
			Razem:			
DZIAŁ 02.03		Zjazdy				
18.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub 3 cm,	m2	575,000		
19.	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa podbudowy o grub. 20 cm po zagęszczeniu	m2	575,000		
20.	D-04.05.01	Warstwa grubości 15 cm z mieszanki związanej cementem C3/4	m2	437,000		
21.	D-04.05.01	Warstwa grubości 20 cm z mieszanki związanej cementem C3/4	m2	140,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.04		Ul. Śliwkowa				
22.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna SMA 8S PMB 45/80-55	m2	124,500		
23.	D-05.03.05.a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wzmacniająco - wiążąca asfaltowa AC 16W - grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	124,500		
24.	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa podbudowy o grub. 20 cm po zagęszczeniu	m2	10,000		
25.	D-04.05.01	Warstwa grubości 15 cm z mieszanki związanej cementem C3/4	m2	12,000		
26.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	249,000		
27.	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	249,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.05		Ul. Wierzbowa				
28.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna SMA 8S PMB 45/80-55	m2	69,000		
29.	D-05.03.05.a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wyrównawczo - wiążąca asfaltowa AC 16W - grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	69,000		

30.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	69,000		
31.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	69,000		
32.	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	138,000		

<i>Poz</i>	<i>SST</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena j.</i>	<i>Wartość</i>
33.	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa podbudowy o grub. 20 cm po zagęszczeniu	m2	69,000		
34.	D-04.05.01	Warstwa grubości 15 cm z mieszanki związanej cementem C3/4	m2	71,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.06		Obramowania				
35.	D-08.01.01	Ława z betonu C12/15 pod opornik 12x25 cm	m3	32,900		
36.	D-08.01.01	Opornik betonowy zatopiony 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	510,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.07		Pobocza				
37.	D-06.03.01	Warstwa z pofrezu gr. 10 cm	m2	6200,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.08		Elementy korpusu drogowego				
38.	D-05.03.26	Siatka zbrojeniowa wykonana z kombinacji włókien szklanych i węglowych, przesączaną wstępnie asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wszcz min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m do naprawy spękań odbitych - o szer. min. 2 m	m2	25177,000		
39.	D-01.01.01	Montaż znaków granicznych pasa drogowego typu 36a	szt	70,000		
40.	D-02.03.01 D-02.00.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (dowóz materiału pojazdami samowładowymi) - uzupełnienie ubytku w korpusie drogowym - nasyp górny	m3	8,000		
			Razem:			
DZIAŁ 03		Oznakowanie pionowe i poziome				
42.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - linie ciągłe	m2	1372,670		
43.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - linie przerywane	m2	110,460		
			Razem:			
			OGÓŁEM KOSZTORYS:			