

# TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Zadanie: **REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 194  
OBRĘB SKRZYŻOWANIA Z UL. GAJOWĄ W POBIEZISKACH**

Poz	SST	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
DZIAŁ 01		Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,341		
			Razem:			
DZIAŁ 02		Roboty w zakresie budowy dróg				
DZIAŁ 02.01		Roboty rozbiórkowe				
2.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm	m2	3513,000		
3.	D-01.02.04	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem na składowisko Obwodu Drogowego w Gnieźnie	m3	140,520		
4.	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub. 10 cm wraz z wywozem na odkład Wykonawcy	m3	80,100		
5.	D-06.03.01	Usunięcie tablic U-24 wraz z wywozem na odkład Wykonawcy	szt	520,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.02		Nawierzchnia jezdni				
6.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna SMA 8S PMB 45/80-55	m2	3317,000		
7.	D-05.03.05.a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wyrównawczo - wiążąca asfaltowa AC 16W - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	196,000		
8.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	3513,000		
9.	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	3513,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.07		Pobocza				
10.	D-06.03.01	Warstwa z mieszanki gliniasto-żwirowej gr. 10 cm	m2	534,000		
			Razem:			
DZIAŁ 02.08		Elementy korpusu drogowego				
11.	D-05.03.26	Siatka zbrojeniowa wykonana z kombinacji włókien szklanych i węglowych, przesączaną wstępnie asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wszere min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m do naprawy spękań odbitych - o szer. min. 2 m	m2	194,000		
12.	D-01.01.01	Montaż znaków granicznych pasa drogowego typu 36a	szt	12,000		
			Razem:			

<i>Poz</i>	<i>SST</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena j.</i>	<i>Wartość</i>
<b>DZIAŁ 03</b>		<b>Oznakowanie poziome</b>				
13.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - symbole	m2	252,660		
14.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - linie ciągłe	m2	224,520		
15.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - linie przerywane	m2	30,360		
16.	D-07.01.01	Montaż punktowych elementów odblaskowych	szt	159,000		
			<b>Razem:</b>			
			<b>OGÓŁEM KOSZTORYS:</b>			