

## Tabela elementów rozliczeniowych

Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180  
odcinek Trzcianka – Wrząca

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>odcinek od km 21+950 do km 22+580</i>				
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe	km	0,63		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 5 cm	m2	4014,78		
		<b>Podbudowy</b>				
3	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	4014,78		
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	12,54		
		<b>Nawierzchnie</b>				
5	D.05.03.13	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm	m2	4014,78		
		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
6	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie - grubowarstwowe	m2	151,2		
7		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
		<i>odcinek od km 26+130 do km 27+400</i>				
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
8	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe	km	1,27		
9	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm	m2	7874		
10	D.01.02.04	Transport pofrezu na odległość 8 km	m3	314,96		
		<b>Podbudowy</b>				
11	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	7874		
12	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grub. 4 cm	m2	7874		
		<b>Nawierzchnie</b>				

13	D.05.03.13	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	m2	7874		
		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
14	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie - cienkowarstwowe	m2	500,4		
15		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
					<b>Razem</b>	
					<b>Vat 23 %</b>	
					<b>Ogółem</b>	

podpis

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT