

## Tabela elementów rozliczeniowych

**Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Trzcianka – Wrząca  
od km 22+600 do km 26+130**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe	km	3,53		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm	m2	197,00		
3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania do 6 cm	m2	21886,00		
		<b>Roboty ziemne</b>				
4	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t z wywozem gruntu na odl. do 1 km wykonanie koryta pod zjazdu głębokości 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	58,40		
		<b>Podbudowy</b>				
5		Wykonanie podbudowy z destruktu na zjazdach o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm	m2	292,00		
6	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W średnia grubość 4 cm , mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	t	661,50		
7	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	44 160,00		
		<b>Nawierzchnie</b>				
8	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm	m2	22 178,00		
9	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	22 080,00		
10	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniem, siatka wstępnie przesączona asfaltem, rozkładana „na gorąco”	m2	21 886,00		
		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
11	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z destruktu o średniej grubości 7,5 cm	m3	529,5		
		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				

12	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania	m2	494,2		
13		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
					<b>Razem</b>	
					<b>Vat 23 %</b>	
					<b>Ogółem</b>	

podpis

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT