

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178
odcinek Huta -Przybychowo

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Cena jedn. PLN*) | Wartość PLN*) |
|-----|------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe | km | 3,57 | | |
| 2 | D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm | m2 | 20075,6 | | |
| 3 | D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość | m2 | 2093,75 | | |
| 4 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek koparko-ładowarką o poj.łyżki 0,6 m3 samochodów samowyład.,przy obsłudze na zmianę roboczą przez: 3 samochody transport po frezu na odległość 9 km | m3 | 971 | | |
| | | Podbudowy | | | | |
| 5 | D.04.03.01 | Skroplenie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,4 kg /m2 | m2 | 48752,3 | | |
| 6 | D.04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie | t | 2437,615 | | |
| | | Nawierzchnie | | | | |
| 7 | D.05.03.13 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | m2 | 24376,15 | | |
| | | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | | |
| 8 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczuko- wymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie | m2 | 1021,49 | | |
| 9 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - skrzyżowania (ozn.kierunkowe), z posypaniem mikrokulkami odblaskowymi - z ręcz.oczyszcz.nawierzchni oznakowanie grubowarstwowe | m2 | 30 | | |
| | | Roboty wykończeniowe | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|------|-----------------|--|
| 10 | | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 34,5 | | |
| 11 | D .06.03.01 | Uzupełnienie poboczy poprzez ułożenie w-wy KŁSM (granit) 0-31,5 mm , o szerokości pobocza 1,5m | m3 | 254 | | |
| 12 | | Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | kpl | 1 | | |
| | | | | | Razem | |
| | | | | | Vat 23 % | |
| | | | | | Ogółem | |

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT