

Tabela elementów rozliczeniowych

**Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Wieleń
ul. Kościuszki i Staszica**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe z wyłączeniem stabilizacji punktów granicznych	km	0,62		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm	m2	600		
3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 5 cm	m2	5428,31		
		Kanalizacja deszczowa				
4	D.03.02.01	Regulacja pionowa: włączów kanałowych - wymiana włączów studni kanalizacyjnych	szt	5		
5	D.04.03.01	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	szt	27		
		Podbudowy				
6	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	6028,31		
		Nawierzchnie				
7	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 5 cm po zagęszczeniu	m2	5428,31		
8	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości: 4 cm na włączeniach plus remont	m2	600		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie	m2	390		
10		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
					Razem	
					Vat 23 %	
					Ogółem	

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT