

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Budowa chodnika w m. Przecław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo
Etap I**

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY POMIAROWE						
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z ustawieniem tablic informacyjnych i wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,406		
Razem rozdział I:						
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm	szt.	4,00		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm	szt.	5,00		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm	szt.	5,00		
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnio gęstych o średnicy pni 0-20cm	m2	30,00		
6	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odl. 56 km do siedziby RDW w Koninie	mp	10,41		
7	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy	mp	15,43		
8	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy	mp	7,77		
9	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy humusu grub. 10 cm z odwiezieniem na odkład na odległość na składowisko Wykonawcy	m2	1 700,00		
10	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych oraz płytek chodnikowych wraz z podbudową z odwiezieniem materiału na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	m2	113,42		
11	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zatoki autobusowej z betonu asfaltowego wraz z podbudową z odwiezieniem materiału na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	m2	228,73		
12	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników drogowych, odwiezienie materiału na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	m	121,00		
13	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży chodnikowych, odwiezienie materiału na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	m	72,00		
14	D-01.02.04	Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego poprzez śrutowanie	m2	49,73		
15	D-05.03.11	Frezowanie profilujące warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na głęb. do 5 cm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	m2	226,60		
16	D-05.03.11	Frezowanie profilujące warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na głęb. do 8 cm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	m2	226,60		

1	2	3	4	5	6	7
17	D-01.02.04	Nacinanie piłą mechaniczną nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 10 cm	m	355,80		
Razem rozdział II:						
III. ODWODNIENIE						
18	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku sam. samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt do poinownego wbudowania)	m3	26,59		
19	D-02.01.01	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m	m3	4,69		
20	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdachz transportem urobku sam. samowylad. na składowisko Wykonawcy	m3	4,69		
21	D-02.01.01	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,	m3	26,00		
22	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z dowiezonego piasku do nawierzchni drogowych	m3	4,69		
23	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe prefabrykowane z bet B45 o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu, z kratą krawężnikowo-jezdniową, uchylną	szt.	12,00		
24	D-03.02.01	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk, SN16 Lite	m	97,27		
25	D-03.02.01	Przewieroty o długości do 40 m rurami o średnicy nominalnej 300 mm w gruntach kategorii I-II	m	81,00		
26	D-06.02.01a	Wykonanie przepustu \varnothing 500 z wykopem na podsypce z piasku średnioziarnistego grub. 25 cm, ułożenie rur oraz wykonanie zasyпки z zagęszczaniem warstwami po 20 cm	m	40,00		
Razem rozdział III:						
IV. PODBUDOWY						
27	D-04.01.01	Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję poszerzenia nawierzchni o głęb. 48 cm.	m2	229,00		
28	D-04.01.01	Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję nawierzchni zatoki autobusowej o głęb. 35 cm	m2	227,50		
29	D-04.01.01	Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję chodnika o głęb. 21 cm	m2	734,71		
30	D-04.01.01	Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję pobocza głęb. 10 cm	m2	163,65		
31	D-04.01.01	Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego o głęb. 31 cm	m2	308,00		
32	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych (konstrukcji poszerzeni nawierzchni jezdni)	m2	468,70		
33	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych (konstrukcji poszerzeni nawierzchni jezdni)	m2	468,70		
34	D-04.04.02a	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy 20 cm po zagęszczeniu dla konstrukcji poszerzenia drogi	m2	229,00		

1	2	3	4	5	6	7
35	D-04.05.01a	Wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o $R_m=2.5$ MPa warstwa grub. 10 cm po zagęszczeniu dla konstrukcji nawierzchni chodnika	m2	734,71		
36	D-04.05.01a	Wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o $R_m=5$ MPa warstwa grub. 15 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję poszerzenia drogi	m2	229,00		
37	D-04.06.01b	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 grub. 24 cm dla konstrukcji zatoki autobusowej	m2	227,95		
38	D-04.06.01b	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 grub. 20 cm dla konstrukcji zjazdów	m2	308,00		
39	D-04.07.01a	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 jak dla KR3 warstwa grub. 8 cm	m2	435,00		
Razem rozdział IV:						
V. NAWIERZCHNIE						
40	D-05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami, siatka wstępnie przesączona asfaltem, rozkładana „na gorąco”	m2	435,00		
41	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 jak dla KR3 warstwa grub. 5 cm	m2	435,00		
42	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej (szara) grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m2	551,03		
43	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej (czerwona) grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m2	183,68		
44	D-05.03.23a	wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej (grafitowa) grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m2	308,00		
45	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej (szara) grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m2	227,95		
Razem rozdział V:						
VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
46	D-06.02.01a	Wykonanie umocnienia skarp i dna rowów kostką betonową grub. 6 cm na warstwie chudego betonu grub. 10 cm wylotu przepustów pod zjazdami oraz wylotu przykanalików wpustów wodościekowych	m2	112,00		
47	D-06.03.01a	Utwardzenie pobocza na szerokości 0,75 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 warstwa grub. 10 cm	m2	147,65		
48	D-06.04.01	Oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejącego rowu z transportem na odkład nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m	386,00		
Razem rozdział VI:						
VII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
49	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą akrylową odbłaskową – przejścia dla pieszych malowane mechanicznie (P-1e, P-4, P-10, P-14)	m2	52,87		
50	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych \varnothing 63,5 mm dług. 2,5 m	szt.	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
51	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych \varnothing 63,5 mm dług. 3,5 m	szt.	4,00		
52	D-07.02.01	Montaż tarcz znaków drogowych z rozbiórki (D-42, U-3a)	szt.	3,00		
53	D-07.02.01	Montaż nowych znaków drogowych z folii 2 typu zgodnie z projektem organizacji ruchu (A-16)	szt.	2,00		
54	D-07.02.01	Montaż nowych znaków drogowych z folii 3 typu zgodnie z projektem organizacji ruchu (D-6)	szt.	2,00		
Razem rozdział VII:						
VIII. ELEMENTY ULIC						
55	D-08.01.01b	Wykonanie koryta oraz ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) grub. 5 cm	m	448,50		
56	D-08.01.01b	Wykonanie koryta oraz ustawienie krawężników betonowych - oporników o wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) grub. 5 cm	m	316,10		
57	D-08.03.01	Wykonanie koryta oraz ustawienie obrzeża betonowego chodnikowego 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m	382,40		
58	D-08.05.06a	Wykonanie koryta oraz ścieku z trzech rzędów kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i ławie z betonu C12/15	m	435,40		
59	D-08.05.06a	Uszczelnienie połączenia warstwy ścieralnej z ściekiem masą uszczelniającą	m	435,40		
Razem rozdział VIII:						
IX. ZIELEŃ DROGOWA						
60	D-09.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu	m2	827,40		
Razem rozdział IX:						
RAZEM netto						
VAT 23 %						
OGÓŁEM brutto						

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)