

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz remontem nawierzchni
w m. Półwiosek Lubstowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie**

- przebudowa i odtworzenie chodnika strona lewa -

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
1.	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy wraz z wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych wg wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00	km	0,301		
2.	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 12 cm - wyrównanie przed ułożeniem krawężnika / ścieku	m	209,60		
3.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m	206,20		
4.	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	16,496		
5.	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej ze złożeniem kostki na palety z przygotowaniem do transportu	m2	350,54		
6.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej	m	246,90		
7.	D-01.02.04	Załadunek za pomocą ładowarki gruzu z terenu rozbiórki przy na samochody samowyładowcze	m3	37,351		
8.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	37,351		
9.	D-01.02.04	Wywiezienie kostki brukowej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku ładowarką. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 17 km - transport do siedziby RDW w Koninie	m3	21,032		
10.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
11.	D-07.07.01	Przesunięcie latarni oświetlenia ulicznego - latarnie oświetlenie gminnego na odcinku przebudowywanego chodnika na ścieżkę po str. L - km 35,450 - 35,651	szt.	4,00		
Razem rozdział I:						

1	2	3	4	5	6	7
II. KORYTO I PODBUDOWY						
12.	D-04.01.01	Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do posesji wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na składowisko Wy-konawcy, grunt kat. I-II	m ³	61,08		
13.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m ²	963,20		
14.	D-04.05.01	Podłoże z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem o Rm=2,5MPa. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	672,80		
15.	D-04.06.01	Podbudowa na zjazdach z chudego betonu o Rm=6,0- 9,0MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	290,40		
Razem rozdział II:						
III. NAWIERZCHNIE						
16.	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, bezfazowej, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	471,00		
17.	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - kostka brukowa z rozbiórki	m ²	201,80		
18.	D-05.03.23a	Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – kostka brukowa z rozbiórki	m ²	86,80		
19.	D-05.03.23a	Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm bezfazowej kolorowej układane na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	203,60		
Razem rozdział III:						
IV. ELEMENTY ULIC						
20.	D-08.01.01b	Koryta pod ławy dla krawężników wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odl.do 1 km, grunt kat. III	m ³	34,374		
21.	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 12/15	m	209,60		
22.	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8cm wraz wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15	m	245,20		

1	2	3	4	5	6	7
23.	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8cm ponowne ustawienie obrzeży z rozbiórki wraz wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 - str. L - odtworzenie ścieżki w km 35,651 - 35,794	m	112,30		
Razem rozdział IV:						
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
24.	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, grunt kategorii I-III	m2	484,00		
25.	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	484,00		
Razem rozdział V:						
RAZEM NETTO						

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia __ __ 201__ roku