

Tabela Elementów Rozliczeniowych

BIEŻĄCE UTRZYMANIE - REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ŚREM W CIĄGU DW 432

Na odcinku ulicy Grunwaldzkiej strona prawa od km 41+600 do km 41+712

oraz od km 42+069 ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica

L.p.	ST / SST	Opis pozycji	J.m	Ilość	Cena	Wartość
1	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.577		
2	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2	1778.640		
3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	1153.600		
4	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego z załadowaniem i wyładowaniem, samochodami poza teren budowy wraz z utylizacją	m3	105.544		
2	D.04.00.00	Podbudowy				
5	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m2	1778.640		
6	D.04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, wykonywana w betoniarni, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	m2	1778.640		
4	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe				
7	D.06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	2307.200		
3	D.08.00.00	Elementy ulic				
8	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m3	10.763		
9	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej	m	143.500		
10	D.08.01.01	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	m	1153.600		
11	D.08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym	m2	1778.640		
Ogółem netto						-
Podatek Vat 23%						-
Ogółem brutto						-