




REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 160
SUCHAŃ - MIĘDZYCHÓD - GORZYŃ - MIEDZICHOWO
km 122+880,00 - 127+430,00 na długości 4550,0 m

Przekrój drogowy od km 122+880,00 do 127+430,00 - długość 4550,0 mb



LEGENDA - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
1	projektowana warstwa ścierna SMA 11 grubości 4,0 cm
2	projektowana warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W średniej grubości 4,0 cm
3	istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej
4	istniejąca podbudowa
5	uzupełnienie poboczy - mieszanka optymalna o średniej grubości 3,0 cm

zadanie	REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 160 SUCHAŃ - MIĘDZYCHÓD - GORZYŃ - MIEDZICHOWO			
obiekt	Droga wojewódzka nr 160 km 122+880 - km 127+430			
inwestor	 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel. 61 / 826-53-92			
rysunek	Przekrój charakterystyczny			
opracował	mgr inż. Grzegorz Bręczewski			podpis
faza	branża	skala	data	nr rysunku
projekt wykonawczy	drogowa	1:50 / 1:10	01.2017	2