

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 186
KWILCZ - WRÓBLEWO - DOBROJEWO
km 13+400,00 - 14+950,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	CENA PLN*)	WARTOŚĆ PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
I Roboty przygotowawcze						
1	D.05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach skrzyżowaniach i moście na rz. Oszczynica 6,0*4,0+5,0*4,0+25,0*5,50+75,0*(2,0+1,50)+8,50*5,0	m ²	487,00		
II Roboty nawierzchniowe						
2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m 2*1550,00	m ²	3100,00		
3	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 [1550,0*5,50+200,0*1,0+(8,50+5,50)*75,0*0,50+75,0*2,0+(18,0+5,0)*8,0*0,5]*3%	m ²	9777,00		
4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2 [1550,0*5,50+200,0*1,0+(8,50+5,50)*75,0*0,50+75,0*2,0+(18,0+5,0)*8,0*0,5]*3%	m ²	9777,00		
5	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm [1550,0*5,50+200,0*1,0+(8,50+5,50)*75,0*0,50+75,0*2,0+(18,0+5,0)*8,0*0,5]*3%	m ²	9777,00		
6	D.07.01.01	Oznakowanie poziome z trasowaniem 2*(6,0*4,0*0,50)+ 2*1500*0,12	m ²	384,00		
RAZEM						
VAT 23%						
OGÓŁEM						

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis