

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa DW 177 Czaplinek – Mirosławiec – Człopa – Wieleń polegająca na budowie chodnika
w m. Dzierżążno Wielkie od km 71+572 do km 71+815 (strona prawa przy jezdni)
od km 72+050 do km 72+685 (strona prawa przy granicy pasa drogowego)
oraz przebudowie istniejącego chodnika od km 71+825 do km 72+050 (strona prawa)

Nr	SST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,113		
2	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,113		
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płytek betonowych	m2	322,90		
4	D-01.02.04	Rozebranie wjazdu z trylinki	m2	29,34		
5	D-01.02.04	Rozebranie wjazdu z elementów betonowych	m2	140,94		
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na ławie betonowej	m	309,88		
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 na ławie betonowej	m	55,60		
8	D-01.02.04	Wykonanie cięcia piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm	m	8,00		
9	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni na gł. 4 cm	m2	420,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 8 cm	m2	12,00		
11	D-01.02.04	Ładunek gruzu z terenu rozbiórki koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie	m3	29,71		
12	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	29,71		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
13	D-02.00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm	m2	2 470,18		
14	D-02.01.01	Roboty ziemne (wywóz humusu) wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km	m3	247,02		
15	D-02.00.00	Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu (pod chodnik i skarpe) z grunt kat. I-II z zakupem i dowozem gruntu	m3	23,46		
16	D-04.01.01	Roboty ziemne w gruncie III wykonane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3	m3	4,17		
		3. CHODNIK I ZJAZDY				
17	D-04.01.01	Koryto o głębokości 20 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1 942,95		
18	D-04.01.01	Koryto o głębokości 35 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV	m2	558,67		
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod chodnik i zjazdy w gruncie kategorii I-II	m2	2 501,62		

20	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton C12/15	m3	75,45		
21	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 5x20cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1 715,67		
22	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	136,30		
23	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	420,00		
24	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 501,62		
25	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej, pielęgnacja wodą i piaskiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	558,67		
26	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości: 4 cm	m2	420,00		
27	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - chodnik (85% całej powierzchni)	m2	1 651,51		
28	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - chodnik (15% całej powierzchni)	m2	291,44		
29	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm grafitowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (zjazdy)	m2	558,67		
		4. ELEMENTY ULIC				
30	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 45,0 cm pod krawężnik betonowy o wym. 20x30 na ławie betonowej z oporem	m2	201,96		
31	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton C12/15	m3	35,34		
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	504,91		
		5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
33	D-03.02.01	Regulacja wjazdu studni telekomunikacyjnej	szt.	3,00		
34		Usunięcie pozostałości drewnianego słupa energetycznego	szt.	1,00		
35	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni skarpy płytami ażurowymi 60x40 grubości 8,0 cm	m2	113,48		
36		Ręczne plantowanie powierzchni skarp, korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	1 493,10		
37		Ręczne plantowanie powierzchni rowu w gruncie kategorii I-III	m2	1 047,00		
38		Humusowanie powierzchni piaskich warstwą humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m2	2540,10		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				