

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz
na odcinku Kaczanowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+411 do km 5+668

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY POMIAROWE						
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych wg wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00	km	257,000		
Razem rozdział I:						
II. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE						
2	D-01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2	173,48		
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m2	60,00		
4	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni na głębokość do 4 cm z wywozem materiału	m2	351,30		
5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni na głębokość do 10 cm z wywozem materiału	m2	162,80		
6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2	162,80		
7	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	mb	12,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	4,32		
9	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	mb	24,00		
10	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	mb	297,00		
11	D-02.01.01	Wykopy na odkład w gruncie kat.I-III - wykonanie koryta dla chodników (głęb. 23 cm)	m3	11,32		
12	D-02.01.01	Wykopy na odkład w gruncie kat.I-III - wykonanie koryta dla poszerzenia jezdni (głęb. 57 cm)	m3	190,44		
13	D-02.01.01	Wykopy na odkład w gruncie kat.I-III - wykonanie koryta dla zjazdów (głęb. 41 cm)	m3	33,82		
14	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II	m3	200,46		
15	D-02.03.01	Dostawa materiałów sypkich z przeznaczeniem na nasyp	m3	200,46		
16	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyład. na składowisko Wykonawcy	m3	509,06		
17	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyład. na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m3	80,530		
Razem rozdział II:						
III. CHODNIKI						

1	2	3	4	5	6	7
18	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	484,00		
19	D-04.05.01	Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa grubość 10 cm	m2	484,00		
20	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	484,00		
Razem rozdział III:						
IV. ZJAZDY						
21	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	82,50		
22	D-04.06.01b	Podbudowa na zjazdach z betonu C 6/9, grubość po zagęszczeniu 15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	82,50		
23	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	82,50		
24	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	82,50		
Razem rozdział IV:						
V. ROBOTY BITUMICZNE						
25	D-04.05.01	Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubość 15 cm	m2	399,10		
26	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	399,10		
27	D-04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m ²	m2	399,10		
28	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P dla ruchu KR4 grubość 10 cm	m2	244,90		
29	D-04.03.01	Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem w ilości 0,3 kg/m ²	m2	244,90		
30	D-05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W dla KR4 grub. 8 cm	m2	244,90		
31	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem w ilości 0,3 kg/m ²	m2	373,40		
32	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S dla KR4 grub. 4 cm	m2	373,40		
Razem rozdział V:						
VI. ODWODNIENIE						
33	D-02.01.01	Wykopy na odkład w gruncie kat.I-III - z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	m3	273,18		
34	D-02.01.01, D-03.02.01	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - grunt z odkładu	m3	413,84		
35	D-03.02.01	Kanały z rur PP łączonych na wcisk fi 200 SN16	mb	11,00		
36	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubość 15 cm	m3	6,40		
37	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 głębokość 2,0 m	szt	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
38	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - kruszywo łamane 0-31,5 mm grubość 15 cm	m3	1,10		
39	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	7,00		
40	D-03.02.01	Przezierniki pod nawierzchnią drogi wojewódzkiej dla przykanalików rurami o fi 300-600	mb	27,00		
41	D-03.01.03a	Przepusty z rur karbowanych fi 1000	mb	18,00		
42	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - kruszywo łam. 0-31,5 mm grub. 15 cm	m3	3,24		
43	D-06.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów kostką betonową grub. 6 cm na podbudowie z chudego betonu C6/9	m2	25,40		
44	D-06.01.01	Dostawa i montaż profabrykowanego umocnienia wg KPED 01.23	szt	2,00		
Razem rozdział VI:						
VII. ROBOTY BRUKARSKIE						
45	D-08.01.01b	Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki	m ³	76,210		
46	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków o wym. 40x40 cm	m	265,00		
47	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe prostokątne o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków wym. 40x40 cm	m	39,00		
48	D-08.05.06a	Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej koloru szarego na ławie betonowej z betonu C 12/15 grub. 29 cm	m	265,00		
49	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków o wym. 20x20 cm	m	514,00		
Razem rozdział VII:						
VIII ROBOTY ELEKTRYCZNE						
50	D-09.02.01	Dostawa i montaż rur osłonowych dla przewodów elektroinstalacyjnych i teletechnicznych	mb	12,00		
Razem rozdział VIII:						
IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
51	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 5 cm wraz z rozsianiem nawozu, utrzymaniem i pierwszym koszeniem	m ²	1 259,50		
52	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ø 63,50 mm	szt.	5,00		
53	D-07.02.01	Montaż nowych znaków drogowych z folii 2 typu	szt.	5,00		
54	D-06.04.01	Oczyszczenie, odmulenie istniejących rowów	mb	367,00		
Razem rozdział IX:						
RAZEM ETAP I (netto)						
VAT 23 %						
OGÓŁEM ETAP I (brutto)						

słownie brutto: _____

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

_____ dnia __ __ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)