

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 149

(km 14+700,00 – 16+000,00)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.30	km km	 1.30	
				RAZEM	1.30
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm na włączeniach, frezowanie profilujące nawierzchni jezdni i lokalnych nierówności i kolein 2*5.0*4.0+35.0*1.0	m ² m ²	 75.00	
				RAZEM	75.00
3 d.2	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km 75.0*0.04	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
3		Roboty nawierzchniowe			
4 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy krawędziach na szer. 1,0m 2*1300.0*1.0	m ² m ²	 2600.00	
				RAZEM	2600.00
5 d.3	KNR 2-31 0311-01	Wyrównanie nawierzchni bitumicznej (kolein i zaniżeń) masą bitumiczną 50.0	t t	 50.00	
				RAZEM	50.00
6 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej istniejącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ² 1300.0*5.15	m ² m ²	 6695.00	
				RAZEM	6695.00
7 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawczo-wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. średnio 4 cm 1300.0*5.15	m ² m ²	 6695.00	
				RAZEM	6695.00
8 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej - warstwy wyrównawczo-wiążącej oraz wcięć na drogi boczne emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ² 1300.0*5.0	m ² m ²	 6500.00	
				RAZEM	6500.00
9 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki z SMA 11 grubość po zagęszcz. 4 cm 1300.0*5.0	m ² m ²	 6500.00	
				RAZEM	6500.00
4		Roboty wykończeniowe			
10 d.4	KNR 2-31 1301-03	Trasowanie i mechaniczne malowanie linii krawędziowych przerywanych i ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 2*1300.0*0.06	m ² m ²	 156.00	
				RAZEM	156.00
11 d.4	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat.III z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 30 km - grunt z uroku na uzupełnienie poboczy 2*1300.0*1.25*0.04	m ³ m ³	 130.00	
				RAZEM	130.00
12 d.4	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie urobku na poboczach równiarką - kat. gr.I-III 2*1300.0*1.25	m ² m ²	 3250.00	
				RAZEM	3250.00

10.02.2016r