

# TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

## Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 149 -- Droga 150 - Rzecin - Smolary - Droga 140 --

(km 14+700,00 – 16+000,00)

Lp.	NUMER	OPIS	Jedn.	Ilość	CENA	WARTOŚĆ PLN*)
1	2	3	4	5	6	
<b>I Roboty przygotowawcze</b>						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,3		
<b>II Roboty rozbiórkowe</b>						
2	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach, frezowanie profilujące nawierzchni jezdni i lokalnych nierówności i kolein	m <sup>2</sup>	75,0		
3	01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 15 km	m <sup>3</sup>	3,0		
<b>III Roboty nawierzchniowe</b>						
4	04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m	m <sup>2</sup>	2600,0		
5	04.08.01	Wyrównanie istniejącej naw. mieszanką mineralno-asfaltową	Mg	50,0		
6	04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6695,0		
7	05.03.05	Ułożenie warstwy wyrównawczej z BA średniej gr. 4cm	m <sup>2</sup>	6695,0		
8	04.03.01	Skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6500,0		
9	05.03.13	Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm	m <sup>2</sup>	6500,0		

IV		<i>Roboty wykończeniowe</i>				
10	06.01.01	Roboty ziemne koparkami z dowozem gruntu z ukopu na uzupełnienie poboczy	m <sup>3</sup>	130,0		
11	06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką	m <sup>2</sup>	3250,0		
12	07.01.01	Oznakowanie poziome z trasowaniem	m <sup>2</sup>	156,0		
RAZEM						
VAT 23%						
OGÓŁEM						

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis