

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182
Km 28+800,00 - 29+950,00 na długości 1150,0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.15	km km	 1.15	
				RAZEM	1.15
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm na włączeniach, frezowanie kolein, lokalnych nierówności, 2*6.0*5.0+10.0*3.0	m ² m ²	 90.00	
				RAZEM	90.00
3 d.2	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie popreżu z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 30 km 90.0*0.04	m ³	3.60	
				RAZEM	3.60
4 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy krawędziach na szer. 1,0m 2*1150.0*1.0	m ² m ²	 2300.00	
				RAZEM	2300.00
3		Roboty nawierzchniowe			
5 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej istniejącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m2 oraz mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2 1150.0*6.10+(0.5*20.0*2.70+20.0*2.70+0.5*15.0*2.70)	m ² m ²	 7.116.25	
				RAZEM	7.116.25
6 d.5	KNR 2-31 0311-01	Wyrównanie nawierzchni bitumicznej (kolein i zaniżeń) masą bitumiczną 35.0	t t	 35.00	
				RAZEM	35.00
7 d.5	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1150.0*6.10+(0.5*20.0*2.70+20.0*2.70+0.5*15.0*2.70)	m ² m ²	 7.116.25	
				RAZEM	7.116.25
8 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej - warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m2 oraz mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2 1150.0*6.0+10.0*3,0+(0.5*20.0*2.70+20.0*2.70+0.5*15.0*2.70)	m ² m ²	 7.031.25	
				RAZEM	7.031.25
9 d.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki z SMA11 grubość po zagęszcz. 4 cm 1150.0*6.00+10.0*3.0+(0.5*20.0*2.70+20.0*2.70+0.5*15.0*2.70)	m ² m ²	 7.031.25	
				RAZEM	7.031.25
4		Roboty wykończeniowe			
10 d.6	KNR 2-31 1301-03	Trasowanie i mechaniczne malowanie linii segregacyjnych przerywanych i ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową (40.0*0.24+190.0*0.20+200.0*0.20+90.0*0.24+80*0.08+550.0*0.04+2*520.0*0.12+2*630.0*0.06+60.0*0.12+12)*4%	m ² m ²	 372.00	
				RAZEM	372.00
11 d.6	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km - grunt z ukopu na uzupełnienie poboczy 2*1150.0*1.50*0.04	m ³ m ³	 138.00	
				RAZEM	138.00
12 d.6	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie urobku na poboczach równiarką - kat.gr.I-III 2*1150.0*1.50	m ² m ²	 3450.00	
				RAZEM	3450.00

17.08.2016r