

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

**bud:** Remont DW 310 w m. Śrem, ul. Solidarności  
**ob:** DW nr 310  
**rob:** Branża drogowa

Poz	Symbol	Nr SST	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
<b>DZIAŁ 1 Remont DW 310 w m. Śrem, ul. Solidarności</b>							
<b>DZIAŁ 1.1 CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>							
10.	CEN 201-01-19-03-00	D.00.00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,950		
20.	Kalk. własna	D.01.01.01	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas budowy	kmpl	1,000		
30.	Kalk. własna	D.00.00.00	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpl	1,000		
40.	Kalk. własna	D.01.01.01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	metr	1990,000		
50.	Kalk. własna	D.05.03.11	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni śr. gr. 4cm	Mg	9380,000		
60.	CEN 231-08-15-01-00	D.01.01.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	210,000		
70.	KNR 231-08-03-03-00	D.01.01.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - pod ściek i wyspy	m2	526,000		
80.	CEN 231-08-15-01-00	D.01.01.04	Rozebranie chodnika z płytek betonowych	m2	1630,000		
90.	CEN 231-08-13-02-00	D.01.01.04	Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm / trapezowego na ławie betonowej	metr	2170,000		
100.	CEN 231-08-14-02-00	D.01.01.04	Rozebranie obrzeży na ławie betonowej	metr	1350,000		
110.	Kalk. własna	D.01.01.04	Demontaż wpustów deszczowych	szt	17,000		
120.	CEN 404-11-03-01-00	D.01.01.04	Łaładunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3	1232,000		
130.	CEN 404-11-03-04-00	D.01.01.04	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m3	1232,000		
						<b>Razem:</b>	
<b>DZIAŁ 1.2 CPV 45233120-6: Roboty ziemne</b>							
140.	CEN 201-02-02-05-10	D.02.01.01	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m3 w gruncie kat I-IV	m3	845,500		
150.	CEN 404-11-03-01-00	D.02.01.01	Łaładunek nadmiaru gruntu z wykopu	m3	845,500		
160.	CEN 404-11-03-04-00	D.02.01.01	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m3	845,500		
						<b>Razem:</b>	
<b>DZIAŁ 1.3 CPV 45233120-6: Podbudowy</b>							
170.	CEN 231-01-03-04-00	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	3365,000		
180.	CEN 231-01-09-03-00	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 10cm - chodniki	m2	1840,000		
190.	CEN 231-01-09-03-00	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 10cm - zatoki autobusowe	m2	200,000		
200.	CEN 231-01-09-03-00	D.04.06.02	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - wyspy	m2	1240,000		
210.	CEN 231-01-09-03-00	D.04.06.02	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m2	85,000		
220.	CEN 231-01-09-03-00	D.04.06.02	Podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm - materiał dowieziony - zatoki autobusowe	m2	200,000		
230.	Kalk. własna	D.04.07.01	Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową	Mg	70,000		
240.	CEN 231-10-04-07-00	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem	m2	9380,000		
250.	CEN 231-01-10-01-00	D.05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (35/50) śr. gr. 4cm	Mg	938,000		
260.	CEN 231-10-04-07-00	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem	m2	9380,000		
270.	Kalk. własna	D.05.03.26a	Siatka zbrojeniowa nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi	m2	9380,000		

						<b>Razem:</b>	
<b>DZIAŁ 1.4</b>		<b>CPV 45233222-1: Elementy ulic</b>					
280.	CEN 231-04-07-03-00	D.05.04.02	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	1350,000		
290.	CEN 231-04-02-04-00	D.05.04.02	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	54,000		
300.	CEN 231-04-03-05-00	D.05.04.02	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	41,000		
310.	CEN 231-04-02-04-00	D.05.04.02	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	2,460		
320.	CEN 231-04-03-04-00	D.05.04.01	Krawężnik betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1160,000		
330.	CEN 231-04-02-04-00	D.05.04.01	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	92,800		
340.	CEN 231-04-03-04-00	D.05.04.01	Krawężnik trapezowy betonowy 15x21x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1080,000		
350.	CEN 231-04-02-04-00	D.05.04.01	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	97,200		
360.	CEN 231-05-11-04-00	D.05.04.01	Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej koloru szarego na ławie betonowej z betonu C12/15	m2	1930,000		
						<b>Razem:</b>	
<b>DZIAŁ 1.5</b>		<b>CPV 45233220-7: Nawierzchnie</b>					
370.	CEN 231-05-11-02-00	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki	m2	1840,000		
380.	CEN 231-05-11-03-01	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wyspy	m2	1240,000		
390.	CEN 231-05-11-03-01	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m2	85,000		
400.	CEN 231-05-11-03-01	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki autobusowe	m2	200,000		
410.	CEN 231-10-04-07-00	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem	m2	9380,000		
420.	CEN 231-03-10-01-00	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (35/50) gr. 5 cm	m2	9380,000		
430.	CEN 231-10-04-07-00	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem	m2	9380,000		
440.	CEN 231-03-10-05-00	D.05.03.13	Warstwa ścieralna SMA 8 (PMB 45/80-55) gr. 4 cm	m2	9380,000		
						<b>Razem:</b>	
<b>DZIAŁ 1.6</b>		<b>CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu</b>					
450.	CEN 231-14-06-04-00	D.03.02.01	Regulacja pionowa zaworów	szt	3,000		
460.	CEN 231-14-06-03-00	D.03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt	4,000		
470.	CEN 231-07-02-02-00	D.07.02.00	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych- ZNAKI NA WYSPACH NALEŻY MONTOWAĆ W GNIAZDACH	szt	4,000		
480.	CEN 231-07-03-01-00	D.07.02.00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2 zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt	4,000		
490.	CEN 231-07-06-06-00	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego /grubowarstwowe, chemoutwardzalne/	m2	1360,000		
500.	CEN N004-14-24-02-00	D.03.02.01	Wpusty krawężnikowo-jezdniowe fi 500 z osadnikiem - wraz z robotami ziemnymi, uzupełnieniem ubytków w nawierzchni oraz podłączeniem do istniejącej sieci	szt	6,000		
510.	CEN N004-14-24-02-00	D.03.02.01	Wpusty jezdniowe fi 500 z osadnikiem - wraz z robotami ziemnymi, uzupełnieniem ubytków w nawierzchni oraz podłączeniem do istniejącej sieci	szt	9,000		
						<b>Razem:</b>	
<b>DZIAŁ 1.7</b>		<b>CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów</b>					
520.	CEN 221-04-01-01-00	D.06.01.01	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m2	1490,000		
						<b>Razem:</b>	
						Kosztorys netto:	
						Podatek VAT:	
						<b>OGÓŁEM KOSZTORYS:</b>	