

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Konserwacja nawierzchni drogowej poprzez wykonanie nakładki dwuwarstwowej w mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno (mikrodywaników) - droga wojewódzka nr 269 Szczerkowo- Kowal na odcinku od km 0+000.00 do km 5+639.00

Lp	SST	Podstawa	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość
1	D-05.03.17a	KNR 2-31 1003-01	Remonty częściowe emulsją i grysami głębokości do 2cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m2	620.00
2	D-05.03.17	KNR 2-31 1106-01	Remonty częściowe mieszanką mineralno-asfaltową AC8S gr. 4cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m2	60.00
3	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-03	Oczyszczenie nawierzchni	m2	31963.00
			1000.0*5.80+69.70*2+(5636.0-1000.0)*5.60+15.0*1.0+17.0*1.0+15.0*1.0+15.0*1.0		
4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie emulsją szybkorozpadową C60 B3 ZM	m2	31963.00
			1000.0*5.80+69.70*2+(5636.0-1000.0)*5.60+15.0*1.0+17.0*1.0+15.0*1.0+15.0*1.0		
5	D-05.03.19	KNR 2-31 1005-05	Wykonanie nakładki dwuwarstwowej z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno 0/8	m2	31963.00
			1000.0*5.80+69.70*2+(5636.0-1000.0)*5.60+15.0*1.0+17.0*1.0+15.0*1.0+15.0*1.0		
6	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-02	Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	1001.50