

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

"Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Adolfowo w gminie Margonin".

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elem. rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość
			Nazwa	Ilość		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	D.01.02.04	Rozbiórka naw. z kostki bet. gr. 6cm na podsypce piaskowej	m2	54,00		
2	D.01.02.04	Rozbiórka naw. bitumicznej gr. od 5cm do 10cm	m2	177,00		
3	D.01.02.04	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm	m2	34,00		
4	D.01.02.04	Rozbiórka krawężnika bet. 15x30 na ławie bet. (zatoka autobusowa)	m	58,00		
PODBUDOWA						
5	D.08.03.01a	Regulacja opornika bet. 6x20 na podsypce cem.-piask.	m	50,00		
6	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika bet. 15x30 na ławie bet. z betonu C12/15	m	58,00		
7	D.05.03.00a	Ręczne oczyszczenie naw. bitumicznej z darniny i chwastów	m2	850,00		
8	D.05.03.00a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	850,00		
9	D.05.03.05c	Ręczne wyrównanie profilu istn. naw. bitum. betonem asfaltowym AC16W	t	4,00		
NAWIERZCHNIA						
10	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. podbudowy bitum. kationową emulsją asf. C60B3ZM w il. 0,5kg/m2	m2	1 700,00		
11	D.04.03.01a	Skropienie podbudowy bitum. mleczkiem wapiennym w il. 0,25 kg/m2	m2	1 700,00		
12	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC16W, asfalt - 35/50	m2	1 700,00		
13	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie kationową emulsją asfalt. C60B3ZM w il. 0,3kg/m2	m2	1 700,00		
14	D.04.03.01	Skropienie podb. bitum. mleczkiem wapiennym w il. 0,25 kg/m2	m2	1 700,00		
15	D.04.08.01	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z bet. asfalt. AC11S, asfalt 50/70	m2	1 700,00		
WJAZDY DO POSESJI						
16	D.05.03.11a	Frezowanie naw. bitum. gr. 4 cm	m2	151,00		
17	D.01.02.04	Rozbiórka kostki bet. gr. 6 cm na pods. piaskowej	m2	9,00		

18	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm	m2	69,00		
19	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie kationową emulsją asfalt. C60B3ZM w il. 0,5 kg/m2	m2	179,00		
20	D.04.03.01b	Skropienie podb. bitum. mleczkiem wapiennym w il. 0,25 kg/m2	m2	179,00		
21	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC16W, asfalt - 35/50	m2	179,00		
22	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie kationową emulsją asfalt. C60B3ZM w il. 0,3kg/m2	m2	179,00		
23	D.04.03.01	Skropienie podb. bitum. mleczkiem wapiennym w il. 0,25 kg/m2	m2	179,00		
24	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z bet. asfalt. AC11S, asfalt 50/70	m2	179,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
25	Kalkulacja własna	Uzupełnienie z regulacją pobocza gruntem kat. III - transport z odl. 10km	m3	70,00		
26	Kalkulacja własna	Plantowanie pow. poboczy	m2	850,00		
27	Kalkulacja własna	Regulacja studzienek telekomunikacyjnych	szt.	5,00		
					RAZEM NETTO	
					PODATEK VAT%	
					RAZEM BRUTTO	