

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Kołaczkowo - Borzykowo w km 13+300 - 13+900

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,600		
2.	D-01.01.01a	Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. "Pas drogowy"	pkt	28,00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników wtopionych 12×20 cm na podsypce cementowo-piaskowej – umocnienie łuku	m	150,00		
4.	D-08.01.01b	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe o wymiarach 30×40 cm – umocnienie łuku	m	300,00		
5.	D-08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężnik – umocnienie łuku	m3	15,00		
6.	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12×25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej – umocnienie łuku	m	300,00		
7.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km - frezowanie muld przy krawędziach szer. 1,00 m	m2	1 200,00		
8.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km	m2	3 660,00		
9.	D-05.03.11	Wywóz nadmiaru destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowej samochodami samowyładowczymi na dalsze 10 km	m3	333,06		
10.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsją kationową modyfikowaną polimerami C60 BP3 ZM w ilości 0,5 kg/m ²	m2	3 660,00		
11.	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	3 660,00		
12.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsją kationową modyfikowaną polimerami C60 BP3 ZM w ilości 0,3 kg/m ²	m2	3 660,00		
13.	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki SMA 0/11 mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3 600,00		

1	2	3	4	5	6	7
14.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową (z posypaniem mikrokulkami) – linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	89,70		
15	D-06.03.01	Usunięcie darniny z poboczy przed wyrównaniem i umocnienie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	1 800,00		
16	D-05.03.23a	Umocnienie pobocza na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni warstwą z kruszyw łamanych 0-63 mm grub. 10 cm	m2	1 200,00		
17	D-06.04.01	Odtworzenie rowów wykonywane koparkami przedsiębiornymi w gruncie kat. I-II z transp. urobku samochodami samowyład. na odl. 5 km z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – min. głębokość odtworzonego rowu 70 cm, szer. dna 40 cm	m	1 200,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23 %						
OGÓŁEM BRUTTO						

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia __ __ 2015 roku