

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ
nr 442 na odc. Tomice - Gizałki

Lp.	Podst	Wyszczególnienie robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,98		
2	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko zamawiającego	m³	126,30		
3	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 5 cm do wykorzystania na placu budowy	m³	190,00		
4	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno -asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym gr. 3-5 cm	t	632,60		
5	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (dwukrotne)	m²	6326,00		
6	D.05.03.13	Nawierzchnia z mastyks grysowy SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m²	6326,00		
7	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m²	1900,00		
8	D.06.03.05	Utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m²	1900,00		
9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, linie segregacyjna, krawędziowe malowane mechanicznie	m²	120,00		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	