

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki - Porażyn Dworzec obejmująca budowę ścieżki rowerowej**

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

LP	Nr SST	OPIS ROBÓT	J.M.	IŁOŚĆ	CENA JEDNOST.	WARTOŚĆ (ZŁ)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,570		0,00
2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm na całej szerokości ścieżki rowerowej z uwzględnieniem poszerzenia wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy	m3	1 293,750		0,00
3	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm (korytowanie pod nawierzchnię chodnika) z odwozem na składowisko Wykonawcy	m3	16,000		0,00
4	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm (wykopy wg tabeli robót ziemnych) z odwozem na składowisko Wykonawcy	m3	500,310		0,00
5	02.03.01	Formowanie nasypu z pospółki wraz z dowozem i zakupem (wg tabeli robót ziemnych)	m <sup>3</sup>	492,200		0,00
6	02.03.01	Formowanie nasypu z pospółki wraz z dowozem i zakupem (pod pobocznymi)	m <sup>3</sup>	402,500		0,00
RAZEM (dział)						<b>0,00</b>
		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
7	08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z betonu C12/15 (0,10 m3/m)	m	8,000		0,00
8	08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 na z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (0,07 m3/m)	m	1 170,000		0,00
RAZEM (dział)						<b>0,00</b>
		<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>				
9	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m <sup>2</sup>	1 480,000		0,00
10	04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa z dowozem o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	1 480,000		0,00
11	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	1 440,000		0,00
12	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem w ilości 0,8 kg/m2	m <sup>2</sup>	1 440,000		0,00
13	05.03.05	Wykonanie nawierzchni ścieralnej z AC 11S grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	1 440,000		0,00
14	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm (kolor szary)	m <sup>2</sup>	40,000		0,00
RAZEM (dział)						<b>0,00</b>
		<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
15	04.04.02	Umocnienie poboczy gruntowych warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na szer. 1,0 m	m <sup>2</sup>	1 150,000		0,00
16	04.04.02	Odtworzenie nawierzchni zjazdu z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	40,000		0,00
17	10.01.01	Ułożenie rur osłonowych typu A110 PS łupinowych na istniejących kablach teletechnicznych z wykonaniem wykopu, nasypu z piasku i zasypaniem	m	80,000		0,00
18	06.01.01	Profilowanie terenów zielonych	m <sup>2</sup>	3 120,000		0,00
19	06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu średnio 10 cm	m <sup>2</sup>	3 120,000		0,00
20	01.02.01	Uporządkowanie terenu leśnego: usunięcie krzewów wraz z karczowaniem pni po wyciętych drzewach, na powierzchni terenu przejmowanego (przyjęto 40% terenu porośniętego) wraz z wywozem	ha	0,130		0,00
21	07.06.02	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków 2,0 m malowane i zabetonowane w podłożu (żółte)	m	8,000		0,00
RAZEM (dział)						<b>0,00</b>
		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b>				
22	07.02.01	Ustawienie słupków fi 70 mm ocynkowanych z fundamentami z betonu C12/15	szt	4,000		0,00
23	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu C z folią odbłaskową II generacji, rozmiar średni (C13 - 2 szt, C13a - 2 , C-16 - 1 szt, C-16a - 1 szt)	szt	6,000		0,00
24	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne, gładkie) P-23	m2	14,56		0,00
RAZEM (dział)						<b>0,00</b>
Razem netto:					<b>0,00</b>	
Podatek VAT:					<b>0,00</b>	
Ogółem:					<b>0,00</b>	