

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m. Wronki - ul. Myśliwska w ciągu DW nr 150

Lp.	OPIS	Jedn.	Ilość	CENA	WARTOŚĆ PLN*)
			jedn.	jedn. PLN*)	
1	2	3	4	5	6
1	Obcięcie istniejącej nawierzchni piłą mechaniczną wzdłuż krawężnika	m	616,0		
2	Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm	m	661,0		
3	Rozbiórka ław z betonu pod krawężnikami	m ³	33,0		
4	Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 35x35x5cm	m ²	885,0		
5	Rozbiórka obrzeży betonowych 06x20 cm	m	616,0		
6	Rozbiórka zjazdów betonowych	m ²	153,0		
7	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 15 km	m ³	136,0		
8	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod chodnik i zjazdy	m ²	1038,0		
9	Warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem gr. 10cm pod nawierzchnię chodnika	m ²	885,0		
10	Ułożenie kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm na chodniku	m ²	885,0		
11	Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu gr.15cm na zjazdach	m ²	153,0		
12	Ułożenie kostki brukowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm na zjazdach	m ²	153,0		
13	Uzupełnienie mieszanką mineralno-asfaltową przy krawężnikach gr. 5cm 616,0*0,15	Mg	12,0		
14	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej z oporemz B-15	m	616,0		
15	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piaskowej	m	560,0		
16	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych	szt	8,0		
17	Roboty wykończeniowe z uzupełnieniem humusu	m ²	112,0		
RAZEM					
VAT 23%					
OGÓŁEM					

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

.....
podpis