

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

### Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 186 KWILCZ - WRÓBLEWO - DOBROJEWO km 4+100,00 - 4+900,00

| Lp.                             | SST             | OPIS ROBÓT  | Jedn.          | Ilość   | CENA<br>JEDN.<br>PLN*) | WARTOŚĆ<br>PLN*) |
|---------------------------------|-----------------|---|----------------|---------|------------------------|------------------|
| 1                               | 2               | 3   | 4              | 5       | 6                      | 7                |
| <b>I Roboty przygotowawcze</b>  |                 |   |                |         |                        |                  |
| 1                               | 05.03.11        | Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach   | m <sup>2</sup> | 44,00   |                        |                  |
| <b>II Roboty nawierzchniowe</b> |                 |   |                |         |                        |                  |
| 2                               | D.04.03.01      | Oczyszczenie nawierzch. przy krawędziach na szer. 1,0m  | m <sup>2</sup> | 1600,00 |                        |                  |
| 3                               | D.04.08.01      | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową                                  | Mg             | 75,00   |                        |                  |
| 4                               | D.04.03.01      | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 4400,00 |                        |                  |
| 5                               | D.04.03.01      | Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 4400,00 |                        |                  |
| 6                               | D.05.03.05<br>b | Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm  | m <sup>2</sup> | 4400,00 |                        |                  |
| <b>III Roboty wykończeniowe</b> |                 |   |                |         |                        |                  |
| 7                               | D.07.01.01      | Oznakowanie poziome krawędziowe cienkowarstwowe z trasowaniem                                     | m <sup>2</sup> | 192,00  |                        |                  |
| 8                               | 06.01.01        | Roboty ziemne koparkami poprzez pogłębienie rowu - materiał na uzupełnienie poboczy               | m <sup>3</sup> | 84,00   |                        |                  |
| 9                               | 06.01.01        | Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką  | m <sup>2</sup> | 2400,00 |                        |                  |
| <b>RAZEM</b>                    |                 |   |                |         |                        |                  |
| <b>VAT 23%</b>                  |                 |   |                |         |                        |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                   |                 |   |                |         |                        |                  |

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis



