

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

## DROGI WOJEWÓDZKIE

Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku gr. gmin Buk /Sęszew - Tomiczki od km 35+700 do km 36+900 dł. 1+200;

Lp	Nr specyfikac	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>1 Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku gr. gmin BUK / Sęszew - Tomiczki od km 35+700 do km 36+900 dł. 1+200</b>						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.200		
2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm	szt.	18.000		
3	D.07.02.01	Zdjęcie niepodświetlonych znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne	szt.	7.000		
4	D.07.05.01	Rozebranie barier ochronnych stalowych - jednostronne przy masie 1 m barier 24 kg	m	25.000		
5	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: miejsce utylizacji	m2	3600.000		
6	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm (PODŁOŻE G2)	m2	760.000		
7	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm x 4 głębokość koryta 17 cm (PODŁOŻE G2)	m2	760.000		
8	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm (PODŁOŻE G4)	m2	200.000		
9	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm x 7 głębokość koryta 32 cm (PODŁOŻE G4)	m2	200.000		
10	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t z miejsca ukupu na miejsce wbudowania: grunt kat. I-II	m3	210.000		
11	D.02.03.01	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczonej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II	m3	210.000		
12	D.04.01.01	Koryta wykonywane w poboczu - na poszerzeniach do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm	m2	2400.000		
13	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, do miejsca utylizacji: grunt kat. III	m3	205.200		
14	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, do miejsca utylizacji: grunt kat. III	m3	84.000		
15	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża o nośności G2 podbudowa z mieszanki związanej cementem w betoniarkach klasy 3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm	m2	760.000		
16	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża o nośności G4 podbudowa z mieszanki związanej cementem w betoniarkach klasy C 3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	m2	200.000		
17	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża o nośności G4 podbudowa z mieszanki związanej cementem w betoniarkach, klasy C 3/4 o grubości podbudowy po zagęszczeniu ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x10 - grubość warstwy 10 cm	m2	200.000		

18	D.04.10.01	Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa z podbudowy, doziarnienia kruszywem łamanym (WYKONAWCY) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm	m2	8160.000		
19	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	8160.000		
20	D.05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - z włókna szklano-węglowego przesączonego asfaltem	m2	7800.000		
21	D.05.03.05	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubości : 8 cm.	m2	7944.000		
22	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	7944.000		
23	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego(AC11S) - warstwa ścierna, grubości: 4 cm	m2	7800.000		
24	D.04.04.02	Umocnienie poboczy z kruszywa kamiennego (skała twarda) 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	m2	3000.000		
25	D.06.04.01	Oczyszczenie rowu z namulu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namulu: 30 cm	m	2400.000		
26	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ladow. ponad 10 do 15 t do miejsca utylizacji: grunt kat. III	m3	432.000		
27	D.07.05.01	Barьеры ochronne stalowe, jednostronne, z zasypaniem dolow ziemią, przy masie 1 m barier 25 kg	m	25.000		
28	D.07.02.01	Slupki prowadzace U-1a (HEKTOMETROWE, KILOMETROWE)	szt	26.000		
29	D.07.02.01	Slupki do znakow drogowych : slupki z rur stalowych o sred.60 mm	szt	7.000		
30	D.07.02.01	Przymocowanie niepodswietlonych znakow drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2	szt	7.000		
31	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane: mechanicznie	m2	636.800		
32	D-06.02.01a	ZJAZDY - Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - rury z polietylenu PEHD o srednicy 50 cm	m	36.000		
33	D-06.02.01a	ZJAZDY - Obudowa wylotow kolektorow o srednicy: 50 cm, wykonana z kamienia	szt	6.000		
34	D.04.01.01	ZJAZDY - Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-IV, o glębokosci: 20 cm	m2	66.000		
35	D.04.10.01	ZJAZDY - Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa z rozebranej podbudowy doziarnienia kruszywem łamanym - warstwa pomocnicza o grubości po zagęszczeniu: 20 cm	m2	66.000		
				<b>Ogółem netto</b>		
				<b>Podatek Vat 23%</b>		
				<b>Ogółem brutto</b>		